

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Pałacu Radolińskich w Jarocinie
ADRES INWESTYCJI : 63-200 Jarocin, Park 3
INWESTOR : Gmina Jarocin
ADRES INWESTORA : Jarocin, AL. Niepodległości 10

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % Rbezp, Sbezp
Zysk [Z] % R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach lub inne równoważne.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty:

- wszelkich robót przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porządkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- zagospodarowania terenu wokół prowadzonych robót, niwelacja, naprawa dróg, chodników, rekultywacja i naprawa trawników i zieleni niskiej.
- wywóz nadmiaru gruntu,
- sporządzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko
- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodnieniu z inwestorem,

Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, powinny być uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyż nie będą odrębnie płacone i stanowią ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remonta pomieszczeń piwnicznych				
1.1		Komunikacja				
d.1.1	1 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	475.024		
d.1.1	2 KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	475.024		
d.1.1	3 KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	475.024		
d.1.1	4 KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	119.172		
d.1.1	5 KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	119.172		
1.2		Magazyn 004				
d.1.2	6 KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	17.614		
d.1.2	7 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	17.219		
d.1.2	8 KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	17.614		
d.1.2	9 KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	17.614		
d.1.2	10 KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	17.614		
d.1.2	11 KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	17.614		
d.1.2	12 KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	34.833		
d.1.2	13 KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	34.833		
d.1.2	14 KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	34.833		
d.1.2	15 KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	0.687		
d.1.2	16 KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.687		
d.1.2	17 KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.687		
d.1.2	18 KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	7.910		
d.1.2	19 KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	7.910		
1.3		Magazyn 005				
d.1.3	20 KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	13.357		
d.1.3	21 KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	77.171		
d.1.3	22 KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	13.357		
d.1.3	23 KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	13.357		
d.1.3	24 KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	13.357		
d.1.3	25 KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	13.357		
d.1.3	26 KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	90.528		
d.1.3	27 KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	90.528		
d.1.3	28 KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	90.528		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.1.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	0.521		
30 d.1.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	0.521		
31 d.1.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.521		
32 d.1.3	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	24.860		
33 d.1.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	24.860		
1.4		Magazyn 006				
34 d.1.4	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach	m ²	69.163		
35 d.1.4	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	12.240		
36 d.1.4	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	81.403		
37 d.1.4	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie - Sanabuild Fondo.	m ²	81.403		
38 d.1.4	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	81.403		
39 d.1.4	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	81.403		
40 d.1.4	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	81.403		
41 d.1.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	81.403		
42 d.1.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	81.403		
43 d.1.4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	13.160		
44 d.1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	13.160		
45 d.1.4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	13.160		
46 d.1.4	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	24.860		
47 d.1.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	24.860		
1.5		Magazyn 007				
48 d.1.5	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	10.571		
49 d.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	66.543		
50 d.1.5	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	10.571		
51 d.1.5	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	10.571		
52 d.1.5	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	10.571		
53 d.1.5	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	10.571		
54 d.1.5	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	77.113		
55 d.1.5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	77.113		
56 d.1.5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	77.113		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
57 d.1.5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	0.412		
58 d.1.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.412		
59 d.1.5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.412		
60 d.1.5	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	24.860		
61 d.1.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	24.860		
1.6		Magazyn 008				
62 d.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.000		
63 d.1.6	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	30.467		
64 d.1.6	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	23.377		
65 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	83.228		
66 d.1.6	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	23.377		
67 d.1.6	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	23.377		
68 d.1.6	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	23.377		
69 d.1.6	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²	23.377		
70 d.1.6	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	106.605		
71 d.1.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	106.605		
72 d.1.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	106.605		
73 d.1.6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	4.081		
74 d.1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	4.081		
75 d.1.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	4.081		
76 d.1.6	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	40.710		
77 d.1.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	40.710		
1.7		Magazyn 009				
78 d.1.7	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	6.496		
79 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	50.764		
80 d.1.7	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	6.496		
81 d.1.7	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	6.496		
82 d.1.7	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	6.496		
83 d.1.7	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²	6.496		
84 d.1.7	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	57.260		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
85	KNR 0-40 0212-d.1.7 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	57.260		
86	KNR 0-40 0212-d.1.7 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	57.260		
87	KNR 4-01 0106-d.1.7 05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	0.253		
88	KNR 4-01 0108-d.1.7 11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.253		
89	KNR 4-01 0108-d.1.7 12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.253		
90	KNR 4-01 0619-d.1.7 03 analogia	Odgrybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	16.660		
91	KNR 0-23 2611-d.1.7 01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	16.660		
1.8		Pom. techniczne 010 i 011				
92	KNR 4-01 0354-d.1.8 04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.000		
93	KNR 4-01 0348-d.1.8 05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²	33.018		
94	KNR 4-01 0701-d.1.8 05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	28.177		
95	KNR 4-01 0701-d.1.8 10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	11.460		
96	KNR 4-01 0819-d.1.8 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	36.517		
97	KNR 4-01 1202-d.1.8 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	81.641		
98	KNR 4-01 0619-d.1.8 02	Odgrybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	39.637		
99	KNR 0-40 0213-d.1.8 01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	39.637		
100	KNR 0-40 0210-d.1.8 01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	39.637		
101	KNR 0-40 0210-d.1.8 02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	39.637		
102	KNR 0-40 0212-d.1.8 01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	132.738		
103	KNR 0-40 0212-d.1.8 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	132.738		
104	KNR 0-40 0212-d.1.8 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	132.738		
105	KNR 4-01 0106-d.1.8 05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	6.815		
106	KNR 4-01 0108-d.1.8 11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	6.815		
107	KNR 4-01 0108-d.1.8 12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	6.815		
108	KNR 2-02 1204-d.1.8 03	Drzwi stalowe, EI60	m ²	1.656		
109	KNR 4-01 0619-d.1.8 03 analogia	Odgrybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	43.360		
110	KNR 0-23 2611-d.1.8 01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	43.360		
1.9		Magazyn 012				
111	KNR 4-01 0701-d.1.9 05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	8.680		
112	KNR 4-01 1202-d.1.9 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	54.281		
113	KNR 4-01 0619-d.1.9 02	Odgrybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	8.680		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
114 d.1.9	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	8.680		
115 d.1.9	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	8.680		
116 d.1.9	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	8.680		
117 d.1.9	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	62.961		
118 d.1.9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	62.961		
119 d.1.9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	62.961		
120 d.1.9	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	0.339		
121 d.1.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.339		
122 d.1.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.339		
123 d.1.9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	21.080		
124 d.1.9	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	21.080		
125 d.1.9	KNR 4-01 0819-16 analogia	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewntualnym uzupełnieniem płytek i spoin	m ²	21.080		
126 d.1.9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	21.080		
1.10		Magazyn 013				
127 d.1.1	KNR 4-01 0701-05 0 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	24.391		
128 d.1.1	KNR 4-01 1202-09 0	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	82.211		
129 d.1.1	KNR 4-01 0619-02 0	Odgrybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	24.391		
130 d.1.1	KNR 0-40 0213-01 0 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	24.391		
131 d.1.1	KNR 0-40 0210-01 0 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	24.391		
132 d.1.1	KNR 0-40 0210-02 0	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	24.391		
133 d.1.1	KNR 0-40 0212-01 0	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	106.602		
134 d.1.1	KNR 0-40 0212-02 0	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	106.602		
135 d.1.1	KNR 0-40 0212-04 0	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	106.602		
136 d.1.1	KNR 4-01 0106-05 0	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	0.951		
137 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.951		
138 d.1.1	KNR 4-01 0108-12 0	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.951		
139 d.1.1	KNR 4-01 0818-05 0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	41.350		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
140 d.1.1 0	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	41.350		
141 d.1.1 0	KNR 4-01 0819-16 analogia	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewntualnym uzupełnieniem płytek i spoin	m ²	41.350		
142 d.1.1 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	41.350		
1.11		Magazyn 015				
143 d.1.1 1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000		
144 d.1.1 1	KNR 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie ścianki z pustaków szkalnych	m ²	9.117		
145 d.1.1 1	KNR 4-01 0348-05 analogia	Rozebranie ścianki przy schodach	m ²	7.400		
146 d.1.1 1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	72.810		
147 d.1.1 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	72.000		
148 d.1.1 1	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	72.810		
149 d.1.1 1	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	72.810		
150 d.1.1 1	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	72.810		
151 d.1.1 1	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	72.810		
152 d.1.1 1	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	144.810		
153 d.1.1 1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	144.810		
154 d.1.1 1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	144.810		
155 d.1.1 1	KNR 4-01 0813-03 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek po rozbiórce ścian działowych	plyt.	30.000		
156 d.1.1 1	KNR 4-01 0819-04 analogia	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych	plyt.	20.000		
157 d.1.1 1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	4.987		
158 d.1.1 1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	4.987		
159 d.1.1 1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	4.987		
160 d.1.1 1	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	43.360		
161 d.1.1 1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	43.360		
1.12		Magazyn 016				
162 d.1.1 2	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	35.130		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
163 d.1.1 10 2	KNR 4-01 0701- analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	19.310		
164 d.1.1 02 2	KNR 4-01 0619- analogia	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	54.440		
165 d.1.1 01 2	KNR 0-40 0213- analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	54.440		
166 d.1.1 01 2	KNR 0-40 0210- analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	54.440		
167 d.1.1 02 2	KNR 0-40 0210-	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	54.440		
168 d.1.1 01 2	KNR 0-40 0212-	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	54.440		
169 d.1.1 02 2	KNR 0-40 0212-	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	54.440		
170 d.1.1 04 2	KNR 0-40 0212-	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	54.440		
171 d.1.1 05 2	KNR 4-01 0106-	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	2.123		
172 d.1.1 11 2	KNR 4-01 0108-	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	2.123		
173 d.1.1 12 2	KNR 4-01 0108-	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	2.123		
174 d.1.1 03 2	KNR 4-01 0619- analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	19.310		
175 d.1.1 01 2	KNR 0-23 2611- analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	19.310		
1.13		Magazyn 017				
176 d.1.1 09 3	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	69.556		
177 d.1.1 01 3	KNR 0-40 0213- analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	24.391		
178 d.1.1 01 3	KNR 0-40 0212-	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	69.556		
179 d.1.1 02 3	KNR 0-40 0212-	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	69.556		
180 d.1.1 04 3	KNR 0-40 0212-	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	69.556		
181 d.1.1 02 3	KNR 4-01 0428-	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²	22.980		
182 d.1.1 03 3	KNR 4-01 0619- analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	22.980		
183 d.1.1 16 3	KNR 4-01 0819- analogia	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewntualnym uzupełnieniem płytek i spoin	m ²	22.980		
184 d.1.1 01 3	KNR 0-23 2611- analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	22.980		
1.14		Magazyn 018				
185 d.1.1 05 4	KNR 4-01 0701- analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	82.506		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
186	KNR 4-01 0701-10 4 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	20.990		
187	KNR 4-01 0619-02 4	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	103.496		
188	KNR 0-40 0213-01 4 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	103.496		
189	KNR 0-40 0210-01 4 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	103.496		
190	KNR 0-40 0210-02 4	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	103.496		
191	KNR 0-40 0212-01 4	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	103.496		
192	KNR 0-40 0212-02 4	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	103.496		
193	KNR 0-40 0212-04 4	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	103.496		
194	KNR 4-01 0106-05 4	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	4.037		
195	KNR 4-01 0108-11 4	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	4.037		
196	KNR 4-01 0108-12 4	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	4.037		
197	KNR 4-01 0619-03 4 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	20.990		
198	KNR 0-23 2611-01 4 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	20.990		
1.15		Magazyn 019				
199	KNR 4-01 0701-05 5 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	21.390		
200	KNR 4-01 0701-10 5 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	12.700		
201	KNR 4-01 0619-02 5	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	34.090		
202	KNR 0-40 0213-01 5 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	34.090		
203	KNR 0-40 0210-01 5 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	34.090		
204	KNR 0-40 0210-02 5	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	34.090		
205	KNR 0-40 0212-01 5	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	34.090		
206	KNR 0-40 0212-02 5	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	34.090		
207	KNR 0-40 0212-04 5	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	34.090		
208	KNR 4-01 0106-05 5	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	1.329		
209	KNR 4-01 0108-11 5	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	1.329		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
210 d.1.1 5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowniczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	1.329		
211 d.1.1 5	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	12.700		
212 d.1.1 5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	12.700		
1.16		Kotłownia 020				
213 d.1.1 6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1.000		
214 d.1.1 6	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	17.755		
215 d.1.1 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²	155.218		
216 d.1.1 6	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	155.218		
217 d.1.1 6	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	155.218		
218 d.1.1 6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	155.218		
219 d.1.1 6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	155.218		
220 d.1.1 6	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	5.770		
221 d.1.1 6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowniczymi do 1 km	m ³	5.770		
222 d.1.1 6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowniczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	5.770		
223 d.1.1 6	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	37.700		
224 d.1.1 6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	37.700		
225 d.1.1 6	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż podkonstrukcji nośnej dźwigu pionowego na podstawie projektu wykonawczego	kpl	1.000		
1.17		Magazyn 022				
226 d.1.1 7	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	47.876		
227 d.1.1 7	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	17.230		
228 d.1.1 7	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	65.106		
229 d.1.1 7	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	65.106		
230 d.1.1 7	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	65.106		
231 d.1.1 7	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	65.106		
232 d.1.1 7	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	65.106		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
233 d.1.1 7	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	65.106		
234 d.1.1 7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	65.106		
235 d.1.1 7	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	2.539		
236 d.1.1 7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	2.539		
237 d.1.1 7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	2.539		
238 d.1.1 7	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	17.230		
239 d.1.1 7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	17.230		
1.18		Magazyn 023				
240 d.1.1 8	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	40.232		
241 d.1.1 8	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	11.370		
242 d.1.1 8	KNR 4-01 0619-02	Odgrybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	51.602		
243 d.1.1 8	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	51.602		
244 d.1.1 8	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	51.602		
245 d.1.1 8	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	51.602		
246 d.1.1 8	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	51.602		
247 d.1.1 8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	51.602		
248 d.1.1 8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	51.602		
249 d.1.1 8	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	2.012		
250 d.1.1 8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	2.012		
251 d.1.1 8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	2.012		
252 d.1.1 8	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	11.370		
253 d.1.1 8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	11.370		
1.19		Magazyn 024				
254 d.1.1 9	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	39.294		
255 d.1.1 9	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	4.782		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
256 d.1.1 9	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	44.076		
257 d.1.1 9	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	44.076		
258 d.1.1 9	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	44.076		
259 d.1.1 9	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	44.076		
260 d.1.1 9	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	44.076		
261 d.1.1 9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	44.076		
262 d.1.1 9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	44.076		
263 d.1.1 9	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	1.718		
264 d.1.1 9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	1.718		
265 d.1.1 9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	1.718		
266 d.1.1 9	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	4.780		
267 d.1.1 9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	4.780		
1.20		Magazyn 025				
268 d.1.2 0	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach zewnętrznych	m ²	52.752		
269 d.1.2 0	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²	10.410		
270 d.1.2 0	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²	63.162		
271 d.1.2 0	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	63.162		
272 d.1.2 0	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²	63.162		
273 d.1.2 0	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²	63.162		
274 d.1.2 0	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	63.162		
275 d.1.2 0	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	63.162		
276 d.1.2 0	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	63.162		
277 d.1.2 0	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³	2.463		
278 d.1.2 0	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	2.463		
279 d.1.2 0	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	2.463		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
280 d.1.2 0	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²	10.410		
281 d.1.2 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	10.410		
1.21		Podcienie				
282 d.1.2 1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącego okablowania, opraw oświetleniowych, zabudowy i itp	kpl.	1.000		
283 d.1.2 1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych	m ²	465.355		
284 d.1.2 1	KNR-W 4-01 0736-02	Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²	465.355		
285 d.1.2 1	KNR 19-01 0313-03	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym miejscu	msc	50.000		
286 d.1.2 1	KNR 4-01 0308-01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt	80.000		
287 d.1.2 1	kalk. własna	Czyszczenie ściernie np mikropiaskowanie - urządzeniem typu Rotec	m ²	465.355		
288 d.1.2 1	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²	465.355		
289 d.1.2 1	TZKNBK IV - 229 analogia	Spoinowanie murów ceglanych	m ²	76.070		
290 d.1.2 1	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - SANABUILD	m ²	389.285		
291 d.1.2 1	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 2	m ²	389.285		
292 d.1.2 1	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²	389.285		
293 d.1.2 1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	389.285		
294 d.1.2 1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²	389.285		
295 d.1.2 1	kalk. własna	Kompleksowa renowacja drzwi do pomieszczeń gospodarczych	kpl	3.000		
296 d.1.2 1	KNR 2-31 1103-05 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bazaltowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą z uzupełnieniem ubytków ok. 20% nowej	m ²	112.180		
297 d.1.2 1	KNR 0-21 4001-01 analogia	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm	m ² ściany	10.582		
298 d.1.2 1	KNR 0-21 4002-01 analogia	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 90 mm	mb	3.140		
299 d.1.2 1	KNR 0-21 4003-01 analogia	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 90 mm	mb	3.140		
300 d.1.2 1	KNR 0-21 4004-01 analogia	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm	m ²	19.064		
301 d.1.2 1	KNR-W 2-02 1037-02	Drzwi deskowe pełne	m ²	2.100		
302 d.1.2 1	KNR-W 2-02 20203-03	Zabudowa z desek - impregnacja bejca 3x	m ²	21.164		
303 d.1.2 1	KNR-W 2-02 1040-06 analogia	Witryny drewniane oszklone szybą bezpieczną	m ²	38.755		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
304	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat	m ²	63.528		
Razem dział: Remonta pomieszczeń piwnicznych						
2		Parter				
2.1		Przedsiónek - 101				
305	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	1.000		
306	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	2.000		
307	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomychw celu osadzenia nadproży	m	2.400		
	analogia					
308	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.450		
309	KNR AT-44 0301-02	Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm	m belki	3.600		
310	KNR 0-19 1023-04	Dostawa i montaż okna podawczego z pełną obróbką osadzenia	m ²	1.425		
	analogia					
311	NNRKNB 202 2143-02	Podokienniki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	2.000		
312	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	72.599		
313	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	60.971		
	analogia					
314	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	11.628		
315	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	72.599		
316	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	72.599		
317	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.725		
	analogia					
318	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.725		
319	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.725		
		Krotność = 3				
320	KNR 0-23 2611-01	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	11.628		
	analogia					
2.2		Portniernia - 102				
321	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie drewnianych okładzin ścian	m ²	48.085		
	analogia					
322	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	61.085		
323	KNR 4-01 0701-01	Odbicie luźnych tynków	m ²	30.543		
	analogia					
324	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków wapiennych w kilku miejscach	m ²	30.543		
	analogia	Tynk Baumit RK 3€				
325	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	48.085		
	analogia					
326	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	13.000		
327	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	61.085		
328	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	61.085		
329	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	1.191		
	analogia					
330	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	1.191		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
331 d.2.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładzowymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	1.191		
332 d.2.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	13.000		
2.3		Szatnia - 103				
333 d.2.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	64.428		
334 d.2.3	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie luźnych tynków	m ²	32.214		
335 d.2.3	KNR 4-01 0711-05 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych w kilku miejscach <i>Tynk Baumit RK 3E</i>	m ²	32.214		
336 d.2.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	50.216		
337 d.2.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	14.212		
338 d.2.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	64.428		
339 d.2.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	64.428		
340 d.2.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	1.256		
341 d.2.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładzowymi do 1 km	m ³	1.256		
342 d.2.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładzowymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	1.256		
343 d.2.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	14.212		
2.4		Hol - 104				
344 d.2.4	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	115.620		
345 d.2.4	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	115.620		
346 d.2.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat i przekazanie do muzeum	m ²	8.575		
347 d.2.4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi przesuwanych, automatycznych, wykonanych ze szkła bezpiecznego wraz z wykonaniem zasilania, automatyki oraz wpięcia do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru	m ²	9.000		
348 d.2.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi drewnianych do sali 118 i przekazanie do muzeum	m ²	3.962		
349 d.2.4	KNR 4-01 0329-03	Powiększenie otworu drzwiowego	m ³	0.162		
350 d.2.4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi z tafli szklanych ze szkła bezpiecznego w okuciach systemowych	m ²	4.520		
351 d.2.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	14.440		
352 d.2.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi drewnianych do sali 105 i 123 i przekazanie do muzeum	m ²	11.326		
353 d.2.4	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych - przeszklone nawiązujące do drzwi historycznych widocznych na zdjęciach archiwalnych do pom. 105 i 123	m ²	11.326		
354 d.2.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	17.640		
355 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	742.364		
356 d.2.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	612.673		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
357	KNR 2-02 0815-d.2.4 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	129.691		
358	KNR 0-40 0212-d.2.4 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	742.364		
359	KNR 0-40 0212-d.2.4 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	742.364		
360	KNR 4-01 1209-d.2.4 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balustrady, wangi, itp.	m ²	68.148		
	analogia					
361	KNR 4-03 1001-d.2.4 04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	200.000		
	analogia					
362	KNR 4-01 0705-d.2.4 01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	200.000		
	analogia					
363	KNR 4-01 0106-d.2.4 05	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	1.287		
	analogia					
364	KNR 4-01 0108-d.2.4 11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładczymi do 1 km	m ³	1.287		
365	KNR 4-01 0108-d.2.4 12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	1.287		
		Krotność = 3				
366	KNR 0-23 2611-d.2.4 01	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	129.691		
	analogia					
367	KNR AT-05 d.2.4 1660-15	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 2000 o wys. do 13,5 m	kolumna	4.000		
	analogia					
368	KNR AT-05 d.2.4 16z.sz.4.5.	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych typu MP	kol.	4.000		
	analogia	Krotność = 25				
369	KNR 2-02 r.16 d.2.4 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań na holu głównym (poz.:355,356,357,358,359,360)				
2.5		Korytarz - 105 i 106				
370	KNR 4-01 0816-d.2.5 04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	64.680		
	analogia					
371	ORGB 2-02 d.2.5 1135-04	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	64.680		
	analiza indywidualna					
372	d.2.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej	kpl	1.000		
373	KNR 4-01 1202-d.2.5 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	321.024		
374	KNR 2-02 0815-d.2.5 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	256.344		
	analogia					
375	KNR 2-02 0815-d.2.5 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	64.680		
376	KNR 0-40 0212-d.2.5 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	321.024		
377	KNR 0-40 0212-d.2.5 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	321.024		
378	d.2.5 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balustrady, wangi, itp.	kpl	1.000		
379	KNR 4-03 1001-d.2.5 04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	120.000		
	analogia					
380	KNR 4-01 0705-d.2.5 01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	120.000		
	analogia					
381	KNR 4-01 0106-d.2.5 05	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.702		
	analogia					
382	KNR 4-01 0108-d.2.5 11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładczymi do 1 km	m ³	0.702		
383	KNR 4-01 0108-d.2.5 12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.702		
		Krotność = 3				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
384 d.2.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	64.680		
2.6		Winda - 107 (pion)				
385 d.2.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2.000		
386 d.2.6	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (parter i piętro)	m ²	9.000		
387 d.2.6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	4.500		
388 d.2.6	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²	4.500		
389 d.2.6	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych	m	6.000		
390 d.2.6	KNR 4-01 0408-01 analogia	Wymiana drewnianych belek stropowych - wymian	m	3.350		
391 d.2.6	KNR 4-01 0411-06 analogia	Zamknięcie stropu deską gr. 32 mm	m ²	0.788		
392 d.2.6	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	6.000		
393 d.2.6	KNR 4-01 0352-03 kalk. własna	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych - strop nad piwnicą	m ²	5.000		
394 d.2.6	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 50 cm - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	24.750		
395 d.2.6	analiza indywidualna	Podparcie i zabezpieczenie pozostałej części stropów na czas prowadzenia rozbiórki, połączenie stropu z wymianem, rozbiórka stępli	kpl	1.000		
396 d.2.6	KNR AT-43 0104-06	Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym do REI60	m ²	16.493		
397 d.2.6	analiza indywidualna	W podpiwniczeniu zasobniki przenieść pod ścianę zewnętrzną kotłowni zgodnie z projektem sanitarnym.	kpl	1.000		
398 d.2.6	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	0.800		
399 d.2.6	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³	0.800		
400 d.2.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.400		
401 d.2.6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³	1.251		
402 d.2.6	KNR 2-05 0207-01 analogia	Konstrukcje wsporcze płyty podszybia windy - dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej antykorozyjnie	t	1.577		
403 d.2.6	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²	5.160		
404 d.2.6	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 10	m ²	5.160		
405 d.2.6	KNNR 2 0105-09	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone	t	0.251		
406 d.2.6	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły	m ²	5.160		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
407 d.2.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy pionowej obsługującej 2 przystanki, z kabiną nieprzelotową dostępną od strony "A" do zamontowania w konstrukcji samonośnej. Lakierowanej w kolorze RAL7038 obudowanej. Platforma przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykończenie kabiny ze stali plastikowanej, drzwi przystankowe i kabinowe automatyczne, centralne 4 panelowe wykonane ze stali plastikowanej. Podłoga z wykładziny antypoślizgowej, oświetlenie sufitowe LED, pochwyty ze stali nierdzewnej, przyciski w kabinie i na przystankach z oznaczeniem Braille'a. Platforma wyposażona w dokumentację dla UDT Montaż platformy z obudową wraz z wykonaniem i podłączeniem instalacji elektrycznej	kpl	1.000		
408 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	49.133		
409 d.2.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	44.925		
410 d.2.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	4.208		
411 d.2.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	49.133		
412 d.2.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	49.133		
413 d.2.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	6.988		
414 d.2.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	6.988		
415 d.2.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	6.988		
2.7		Pom. dyrektora - 108				
416 d.2.7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego	m ³	0.966		
417 d.2.7	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	3.900		
418 d.2.7	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych	m ²	2.000		
419 d.2.7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	11.200		
420 d.2.7	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m ²	9.335		
421 d.2.7	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych	m ²	9.335		
422 d.2.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	9.335		
423 d.2.7	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	9.335		
424 d.2.7	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	9.335		
425 d.2.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	60.788		
426 d.2.7	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	51.453		
427 d.2.7	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	60.788		
428 d.2.7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	60.788		
429 d.2.7	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	15.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
430 d.2.7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	15.000		
431 d.2.7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	1.344		
432 d.2.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	1.344		
433 d.2.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	1.344		
434 d.2.7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	9.335		
2.8		Sekretariat - 109				
435 d.2.8	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m ²	29.374		
436 d.2.8	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych	m ²	29.374		
437 d.2.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	29.374		
438 d.2.8	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	29.374		
439 d.2.8	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	29.374		
440 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	120.213		
441 d.2.8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	90.839		
442 d.2.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	120.213		
443 d.2.8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	120.213		
444 d.2.8	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	65.000		
445 d.2.8	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	65.000		
446 d.2.8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.380		
447 d.2.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.380		
448 d.2.8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.380		
449 d.2.8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	29.374		
2.9		Pom. socjalne - 110				
450 d.2.9	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m ²	17.721		
451 d.2.9	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych	m ²	17.721		
452 d.2.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	17.721		
453 d.2.9	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	17.721		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
454 d.2.9	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	17.721		
455 d.2.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	90.376		
456 d.2.9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	72.655		
457 d.2.9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	90.376		
458 d.2.9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	90.376		
459 d.2.9	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	3.750		
460 d.2.9	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	3.750		
461 d.2.9	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	35.000		
462 d.2.9	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	35.000		
463 d.2.9	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.205		
464 d.2.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.205		
465 d.2.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.205		
466 d.2.9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	17.721		
2.10		Toaleta - 111				
467 d.2.1	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja istniejącej armatury, rurociągów itp	kpl	1.000		
468 d.2.1	KNR 4-01 0354-07 0	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	3.000		
469 d.2.1	KNR 4-01 0348-02 0	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	15.834		
470 d.2.1	KNR 4-01 0819-15 0	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	29.880		
471 d.2.1	KNR 4-01 0811-07 0	Rozebranie posadzki z płytek	m ²	12.639		
472 d.2.1	KNR AT-43 0106-01 0	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - pyty impregnowane	m ²	19.800		
473 d.2.1	KNR-W 2-02 1025-02 0	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.	3.000		
474 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-05 0	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	5.400		
475 d.2.1	KNR AT-22 0101-01 0	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	22.620		
476 d.2.1	KNR AT-22 0101-02 0	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	22.620		
477 d.2.1	KNR AT-22 0101-04 0	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²	22.620		
478 d.2.1	KNR AT-22 0101-05 0	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm	m ²	22.620		
		Krotność = 2				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
479 d.2.1 0	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	51.420		
480 d.2.1 0	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe,	m ²	6.750		
481 d.2.1 0	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²	51.420		
482 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	12.639		
483 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	12.639		
484 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²	12.639		
485 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 5	m ²	12.639		
486 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	12.639		
487 d.2.1 0	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	12.639		
488 d.2.1 0	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	12.639		
489 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt.	1.000		
490 d.2.1 0	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie krętek z wentylatorem	szt.	1.000		
491 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	8.000		
492 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²	8.000		
493 d.2.1 0	KNR 4-01 0336-03 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	20.000		
494 d.2.1 0	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	20.000		
495 d.2.1 0	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m ²	12.639		
496 d.2.1 0	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych	m ²	12.639		
497 d.2.1 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	12.639		
498 d.2.1 0	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	20.000		
499 d.2.1 0	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	20.000		
500 d.2.1 0	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	4.093		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
501 d.2.1 0	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	4.093		
502 d.2.1 0	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	4.093		
503 d.2.1 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	17.721		
504 d.2.1 0	kalk. własna	Zakup i montaż luster	szt	3.000		
505 d.2.1 0	kalk. własna	Zakup i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt	3.000		
506 d.2.1 0	kalk. własna	Zakup i montaż akcesorii łazienkowych, uchwyty do papieru, kosze, suszarki	kpl	1.000		
2.11		Klatka schodowa - 112				
507 d.2.1 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	239.879		
508 d.2.1 1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	176.491		
509 d.2.1 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	63.388		
510 d.2.1 1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	239.879		
511 d.2.1 1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	239.879		
512 d.2.1 1	analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balustrady, wangi, itp.	kpl	1.000		
513 d.2.1 1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	100.000		
514 d.2.1 1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	100.000		
515 d.2.1 1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.585		
516 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.585		
517 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.585		
518 d.2.1 1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	63.388		
2.12		Sala ekspozycji/wykładowa - 113				
519 d.2.1 2	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	53.070		
520 d.2.1 2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	53.070		
521 d.2.1 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	187.069		
522 d.2.1 2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	133.999		
523 d.2.1 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	53.070		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
524 d.2.1 2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	187.069		
525 d.2.1 2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	187.069		
526 d.2.1 2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	80.000		
527 d.2.1 2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	80.000		
528 d.2.1 2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.468		
529 d.2.1 2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	0.468		
530 d.2.1 2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.468		
531 d.2.1 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	53.070		
2.13		Sala ekspozycji/wykładowa - 114				
532 d.2.1 3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	26.104		
533 d.2.1 3	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	26.104		
534 d.2.1 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	113.346		
535 d.2.1 3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	88.534		
536 d.2.1 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	24.812		
537 d.2.1 3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	113.346		
538 d.2.1 3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	113.346		
539 d.2.1 3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	50.000		
540 d.2.1 3	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	50.000		
541 d.2.1 3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.293		
542 d.2.1 3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	0.293		
543 d.2.1 3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.293		
544 d.2.1 3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	24.812		
2.14		Sala ekspozycji/wykładowa - 115				
545 d.2.1 4	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	77.210		
546 d.2.1 4	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	77.210		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
547 d.2.1 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	230.826		
548 d.2.1 4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	153.616		
549 d.2.1 4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	77.210		
550 d.2.1 4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	230.826		
551 d.2.1 4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	230.826		
552 d.2.1 4	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	120.000		
553 d.2.1 4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	120.000		
554 d.2.1 4	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.702		
555 d.2.1 4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.702		
556 d.2.1 4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.702		
557 d.2.1 4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	77.210		
2.15		Sala ekspozycji/wykładowa - 116				
558 d.2.1 5	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	35.421		
559 d.2.1 5	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	35.421		
560 d.2.1 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	140.959		
561 d.2.1 5	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	106.471		
562 d.2.1 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	34.488		
563 d.2.1 5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	140.959		
564 d.2.1 5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	140.959		
565 d.2.1 5	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	70.000		
566 d.2.1 5	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	70.000		
567 d.2.1 5	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.410		
568 d.2.1 5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.410		
569 d.2.1 5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.410		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
570 d.2.1 5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	34.488		
2.16		Sala ekspozycji/wykładowa - 117				
571 d.2.1 6	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	6.798		
572 d.2.1 6	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	6.798		
573 d.2.1 6	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	71.480		
574 d.2.1 6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 2	m ²	71.480		
575 d.2.1 6	KNR BC-02 0415-01 analogia	Podkład posadzkowy szybkowiązący - wykonanie warstwy szczepnej	m ²	71.480		
576 d.2.1 6	KNR BC-02 0415-02 + KNR BC-02 0415-05	Podkład posadzkowy szybkowiązący - wykonanie warstwy nośnej o gr. 50 mm	m ²	71.480		
577 d.2.1 6	KNR BC-02 0417-01	Wylewka samopoziomująca o gr.10 mm	m ²	71.480		
578 d.2.1 6	KNR BC-02 0407-04	Posadzka z barwionej żywicy epoksydowej - grubowarstwowa gładka gr. 1 mm	m ²	71.480		
579 d.2.1 6	KNR BC-02 0407-05	Posadzka z barwionej żywicy epoksydowej - grubowarstwowa gładka; pogrubienie o 0,5 mm Krotność = 2	m ²	71.480		
580 d.2.1 6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	252.005		
581 d.2.1 6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	180.525		
582 d.2.1 6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	71.480		
583 d.2.1 6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	252.005		
584 d.2.1 6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	252.005		
585 d.2.1 6	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	100.000		
586 d.2.1 6	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	100.000		
587 d.2.1 6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.585		
588 d.2.1 6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.585		
589 d.2.1 6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km;rotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.585		
590 d.2.1 6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	71.480		
2.17		Sala ekspozycji - 118				
591 d.2.1 7	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	91.070		
592 d.2.1 7	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	91.070		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
593 d.2.1 7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego	m ³	6.307		
594 d.2.1 7	analogia	Montaż ościeżnic we wnękach drzwiowych	m ²	8.640		
595 d.2.1 7	analogia	Uzupełnienie parkietu w progach drzwiowych wraz z listwami	m ²	2.304		
596 d.2.1 7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	28.800		
597 d.2.1 7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	399.257		
598 d.2.1 7	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	308.897		
599 d.2.1 7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	90.360		
600 d.2.1 7	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	399.257		
601 d.2.1 7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	399.257		
602 d.2.1 7	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	180.000		
603 d.2.1 7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	180.000		
604 d.2.1 7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	9.252		
605 d.2.1 7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	9.252		
606 d.2.1 7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	9.252		
607 d.2.1 7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadзки oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	90.360		
608 d.2.1 7	KNR AT-05 1660-15 analogia	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 2000	kolumna	4.000		
609 d.2.1 7	KNR AT-05 16z.sz.4.5. analogia	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych typu MP Krotność = 20	kol.	4.000		
610 d.2.1 7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:597,598,599,600,601,602,603)				
2.18		Sala ekspozycji/wykładowa - 119				
611 d.2.1 8	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	40.437		
612 d.2.1 8	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	40.437		
613 d.2.1 8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	143.329		
614 d.2.1 8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	104.147		
615 d.2.1 8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	39.182		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
616 d.2.1 8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	143.329		
617 d.2.1 8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	143.329		
618 d.2.1 8	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	60.000		
619 d.2.1 8	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	60.000		
620 d.2.1 8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.351		
621 d.2.1 8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	0.351		
622 d.2.1 8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.351		
623 d.2.1 8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	39.182		
2.19		Sala ekspozycji/wykładowa - 120				
624 d.2.1 9	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	18.360		
625 d.2.1 9	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	18.360		
626 d.2.1 9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	90.212		
627 d.2.1 9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	68.180		
628 d.2.1 9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	22.032		
629 d.2.1 9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	90.212		
630 d.2.1 9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	90.212		
631 d.2.1 9	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	50.000		
632 d.2.1 9	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	50.000		
633 d.2.1 9	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.293		
634 d.2.1 9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	0.293		
635 d.2.1 9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.293		
636 d.2.1 9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	22.032		
2.20		Sala ekspozycji - 121				
637 d.2.2 0	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	23.280		
638 d.2.2 0	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	23.280		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
639 d.2.2 0	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego	m ³	2.530		
640 d.2.2 0	KNR AT-44 0301-02	Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm	m belki	2.400		
641 d.2.2 0	analogia	Uzupełnienie parkietu w progach drzwiowych wraz z listwami	m ²	0.400		
642 d.2.2 0	KNR 4-01 0711-05 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych <i>Tynk Baumit RK 38</i>	m ²	2.000		
643 d.2.2 0	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	10.400		
644 d.2.2 0	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	111.280		
645 d.2.2 0	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	88.400		
646 d.2.2 0	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	22.880		
647 d.2.2 0	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	111.280		
648 d.2.2 0	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	111.280		
649 d.2.2 0	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	60.000		
650 d.2.2 0	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	60.000		
651 d.2.2 0	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	3.640		
652 d.2.2 0	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	3.640		
653 d.2.2 0	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	3.640		
654 d.2.2 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	22.880		
2.21		Sala ekspozycji - 122				
655 d.2.2 1	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	47.184		
656 d.2.2 1	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	47.184		
657 d.2.2 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	158.732		
658 d.2.2 1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	112.332		
659 d.2.2 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	46.400		
660 d.2.2 1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	158.732		
661 d.2.2 1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	158.732		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
662 d.2.2 1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	75.000		
663 d.2.2 1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	75.000		
664 d.2.2 1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.439		
665 d.2.2 1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.439		
666 d.2.2 1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.439		
667 d.2.2 1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	46.400		
2.22		Komunikacja - 123				
668 d.2.2 2	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	6.452		
669 d.2.2 2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	6.452		
670 d.2.2 2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego	m ³	2.646		
671 d.2.2 2	KNR AT-44 0301-02	Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm	m belki	6.600		
672 d.2.2 2	analogia	Uzupełnienie parkietu w progach drzwiowych wraz z listwami	m ²	0.980		
673 d.2.2 2	KNR 4-01 0711-05 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych Tynk Baumit RK 3E	m ²	3.680		
674 d.2.2 2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	14.720		
675 d.2.2 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	46.027		
676 d.2.2 2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	40.365		
677 d.2.2 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	5.662		
678 d.2.2 2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	46.027		
679 d.2.2 2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	46.027		
680 d.2.2 2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	15.000		
681 d.2.2 2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	15.000		
682 d.2.2 2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	3.528		
683 d.2.2 2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	3.528		
684 d.2.2 2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	3.528		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
685 d.2.2 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	5.662		
2.23		Serwerownia - 124				
686 d.2.2 3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	12.800		
687 d.2.2 3	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	12.800		
688 d.2.2 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	73.175		
689 d.2.2 3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	60.375		
690 d.2.2 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	12.800		
691 d.2.2 3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	73.175		
692 d.2.2 3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	73.175		
693 d.2.2 3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	20.000		
694 d.2.2 3	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	20.000		
695 d.2.2 3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.117		
696 d.2.2 3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.117		
697 d.2.2 3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.117		
698 d.2.2 3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	12.800		
Razem dział: Parter						
3		I pietro				
3.1		Komunikacja - 201				
699 d.3.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	70.830		
700 d.3.1	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	70.830		
701 d.3.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej	kpl	1.000		
702 d.3.1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	100.000		
703 d.3.1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	100.000		
704 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	295.347		
705 d.3.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	224.517		
706 d.3.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	70.830		
707 d.3.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	295.347		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
708 d.3.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	295.347		
709 d.3.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.650		
710 d.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.650		
711 d.3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.650		
712 d.3.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	70.830		
3.2		Komunikacja - 202				
713 d.3.2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	14.294		
714 d.3.2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	14.294		
715 d.3.2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	40.000		
716 d.3.2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	40.000		
717 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	79.694		
718 d.3.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	66.504		
719 d.3.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	13.190		
720 d.3.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	79.694		
721 d.3.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	79.694		
722 d.3.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.260		
723 d.3.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.260		
724 d.3.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.260		
725 d.3.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	13.190		
3.3		Sala ekspozycyjna/multimedialna- 203				
726 d.3.3	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	50.240		
727 d.3.3	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	50.240		
728 d.3.3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	80.000		
729 d.3.3	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	80.000		
730 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	142.010		
731 d.3.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	91.770		
732 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	50.240		
733 d.3.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	142.010		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
734 d.3.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	142.010		
735 d.3.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.520		
736 d.3.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.520		
737 d.3.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.520		
738 d.3.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	50.240		
3.4		Sala ekspozycyjna - 204				
739 d.3.4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	100.330		
740 d.3.4	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	100.330		
741 d.3.4	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	100.000		
742 d.3.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	100.000		
743 d.3.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	258.600		
744 d.3.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	158.270		
745 d.3.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	100.330		
746 d.3.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	258.600		
747 d.3.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	258.600		
748 d.3.4	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.650		
749 d.3.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.650		
750 d.3.4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.650		
751 d.3.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	100.330		
3.5		Sala ekspozycyjna - 205				
752 d.3.5	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	30.608		
753 d.3.5	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	30.608		
754 d.3.5	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	60.000		
755 d.3.5	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	60.000		
756 d.3.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	103.725		
757 d.3.5	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	73.117		
758 d.3.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	30.608		
759 d.3.5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	103.725		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
760	KNR 0-40 0212-d.3.5 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	103.725		
761	KNR 4-01 0106-d.3.5 05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.390		
762	KNR 4-01 0108-d.3.5 11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	m ³	0.390		
763	KNR 4-01 0108-d.3.5 12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.390		
764	KNR 0-23 2611-d.3.5 01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	30.608		
3.6		Pom. socjalne - 206				
765	KNR 4-03 1001-d.3.6 04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	20.000		
766	KNR 4-01 0705-d.3.6 01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	20.000		
767	KNR 4-01 1202-d.3.6 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	56.185		
768	KNR 2-02 0815-d.3.6 04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	43.825		
769	KNR 2-02 0815-d.3.6 06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	12.360		
770	KNR 0-40 0212-d.3.6 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	56.185		
771	KNR 0-40 0212-d.3.6 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	56.185		
772	KNR 4-01 0106-d.3.6 05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.130		
773	KNR 4-01 0108-d.3.6 11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	m ³	0.130		
774	KNR 4-01 0108-d.3.6 12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.130		
775	KNR 0-23 2611-d.3.6 01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	12.360		
3.7		Sekretariat SM - 207				
776	KNR 4-01 0816-d.3.7 04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	19.425		
777	ORGB 2-02 d.3.7 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	19.425		
778	KNR 4-03 1001-d.3.7 04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	30.000		
779	KNR 4-01 0705-d.3.7 01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	30.000		
780	KNR 4-01 1202-d.3.7 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	76.259		
781	KNR 2-02 0815-d.3.7 04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	56.834		
782	KNR 2-02 0815-d.3.7 06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	19.425		
783	KNR 0-40 0212-d.3.7 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	76.259		
784	KNR 0-40 0212-d.3.7 04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	76.259		
785	KNR 4-01 0106-d.3.7 05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.195		
786	KNR 4-01 0108-d.3.7 11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	m ³	0.195		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
787 d.3.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.195		
788 d.3.7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	19.425		
3.8		Dyrektor SM - 208				
789 d.3.8	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	10.447		
790 d.3.8	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	10.447		
791 d.3.8	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	30.000		
792 d.3.8	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	30.000		
793 d.3.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	50.061		
794 d.3.8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	40.004		
795 d.3.8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	10.057		
796 d.3.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	50.061		
797 d.3.8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	50.061		
798 d.3.8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.195		
799 d.3.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	0.195		
800 d.3.8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.195		
801 d.3.8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	10.057		
3.9		Księgowość SM - 209				
802 d.3.9	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	30.732		
803 d.3.9	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	30.732		
804 d.3.9	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	50.000		
805 d.3.9	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	50.000		
806 d.3.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	99.919		
807 d.3.9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	69.394		
808 d.3.9	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	30.525		
809 d.3.9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	99.919		
810 d.3.9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	99.919		
811 d.3.9	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.325		
812 d.3.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	0.325		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
813 d.3.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładzowymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.325		
814 d.3.9	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	30.525		
3.10		Sala lekcyjna - 210				
815 d.3.1	KNR 4-01 0816-04 0	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	70.800		
816 d.3.1	ORGB 2-02 1135-04 0 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	70.800		
817 d.3.1	KNR 4-03 1001-04 0 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	100.000		
818 d.3.1	KNR 4-01 0705-01 0 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	100.000		
819 d.3.1	KNR 4-01 1202-09 0	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	186.729		
820 d.3.1	KNR 2-02 0815-04 0 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	115.929		
821 d.3.1	KNR 2-02 0815-06 0	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	70.800		
822 d.3.1	KNR 0-40 0212-02 0	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	186.729		
823 d.3.1	KNR 0-40 0212-04 0	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	186.729		
824 d.3.1	KNR 4-01 0106-05 0 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.650		
825 d.3.1	KNR 4-01 0108-11 0	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładzowymi do 1 km	m ³	0.650		
826 d.3.1	KNR 4-01 0108-12 0	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładzowymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³	0.650		
827 d.3.1	KNR 0-23 2611-01 0 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	70.800		
Razem dział: I piętro						
4		Poddasze				
4.1		Reżyserka - 301				
828 d.4.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	19.074		
829 d.4.1	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	19.074		
830 d.4.1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	40.000		
831 d.4.1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	40.000		
832 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	63.628		
833 d.4.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	44.554		
834 d.4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²	19.074		
835 d.4.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	63.628		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
836 d.4.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	63.628		
837 d.4.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.260		
838 d.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.260		
839 d.4.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.260		
840 d.4.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	19.074		
4.2		Sala lekcyjna - 302				
841 d.4.2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	25.852		
842 d.4.2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	25.852		
843 d.4.2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	50.000		
844 d.4.2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	50.000		
845 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	79.024		
846 d.4.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	53.172		
847 d.4.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	25.852		
848 d.4.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	79.024		
849 d.4.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	79.024		
850 d.4.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.325		
851 d.4.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.325		
852 d.4.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.325		
853 d.4.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	25.852		
4.3		Sala lekcyjna - 303				
854 d.4.3	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	19.341		
855 d.4.3	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	19.341		
856 d.4.3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	40.000		
857 d.4.3	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	40.000		
858 d.4.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	73.680		
859 d.4.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	51.811		
860 d.4.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	21.869		
861 d.4.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	73.680		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
862 d.4.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	73.680		
863 d.4.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.260		
864 d.4.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.260		
865 d.4.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.260		
866 d.4.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	21.869		
4.4		Sala lekcyjna - 304 i 305				
867 d.4.4	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²	76.087		
868 d.4.4	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	76.087		
869 d.4.4	KNR AT-12 0401-03 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami wełną mineralną miękką gr. około 200mm	m ²	76.087		
870 d.4.4	KNR AT-12 0401-06 analogia	Podłoga pływająca - Ułożenie na wzdłuż belek drewnianych pasków z filcu gr.1,0cm oraz pokrycie podłogi płytą MFP gr 22mm	m ²	76.087		
871 d.4.4	KNR AT-12 0401-03 analogia	Ułożenie warstwy wełny mineralnej o parametrach nie gorszych niż Rockwool SUPERROCK gr. 20mm	m ²	76.087		
872 d.4.4	KNR AT-12 0401-06 analogia	Podłoga pływająca - Ułożenie podłogi pływającej z dwóch warstw płyty MFM gr. 8,0mm układanych na miankę i skręconych razem śrubami	m ²	76.087		
873 d.4.4	NNRNKB 202 1136-01	Wykonanie posadzki z paneli o parametrach nie gorszych niż KRONOPOL Villeroy i Boch Plaza Oak z listwami	m ²	60.708		
874 d.4.4	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż okien wylazowych	szt.	6.000		
875 d.4.4	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²	18.000		
876 d.4.4	KNR 4-01 0430-01 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu	m ²	7.680		
877 d.4.4	KNR 4-01 0522-02	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy z cynku z połączeniami na rąbek	m ²	18.000		
878 d.4.4	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	33.600		
879 d.4.4	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej o parametrach nie gorszych niż FAKRO F-PPV 78x160cm	szt.	6.000		
880 d.4.4	NNRNKB 202 0532-03 analogia	Obrobienie wylazów dachowych w dachach krytych blachą tytan-cynk	szt.	6.000		
881 d.4.4	KNR AT-43 0302-02	Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych-odporność ogniowa R 60 (system 6.30.00)	m ²	17.350		
882 d.4.4	KNR AT-43 0309-02 analogia	Obudowa okien dachowych	szt.	6.000		
883 d.4.4	KNR AT-43 0203-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 z ociepleniem płytami z wełny mineralnej gr. 50 mm, folią paroizolacyjną i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe płytami do REI 60	m ²	75.178		
884 d.4.4	KNR AT-43 0107-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym do REI 60	m ²	39.525		
885 d.4.4	KNR AT-43 0104-06	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym do REI60	m ²	34.574		
886 d.4.4	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i skosach z płyt gipsowych	m ²	206.152		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
887	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²	206.152		
888	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi drewnianych oraz przekazanie w stanie nienaruszonym do muzeum	szt.	1.000		
889	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²	19.341		
890	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi akustycznych 60db z obróbką osadzenia	m ²	2.050		
891	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi EI60 z obróbką osadzenia	m ²	2.050		
892	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wejściowych na poddasze, wzór jak istniejące zdemontowane	m ²	2.050		
893	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	4.946		
894	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	4.946		
895	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	4.946		
896	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	57.890		
4.5		Pom. magazynowe - 306				
897	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²	35.500		
898	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	35.500		
899	KNR AT-12 0401-03 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami wełną mineralną miękką gr, około 200mm	m ²	35.500		
900	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²	35.500		
901	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi EI60 z obróbką osadzenia	m ²	2.050		
902	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	2.308		
903	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	2.308		
904	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	2.308		
4.6		Komunikacja - 307 i 308				
905	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²	17.630		
906	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²	17.630		
907	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	20.000		
908	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m	20.000		
909	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²	77.386		
910	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	60.026		
911	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglätte ok. 4 mm	m ²	17.360		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
912 d.4.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	77.386		
913 d.4.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²	77.386		
914 d.4.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	0.130		
915 d.4.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	0.130		
916 d.4.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	0.130		
917 d.4.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²	17.360		
4.7		Pom. techniczne - 309				
918 d.4.7	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej	m ²	44.653		
919 d.4.7	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²	44.653		
920 d.4.7	KNR 4-01 0408-03 analogia	Wzmocnienie belek drewnianych stropu poprzez obustronne dokręcenie belek drewnianych o przekroju 60x260mm. Skręcenie śrubami M20 klasy 8.8 w rozstawie co 1,0m	m	55.300		
921 d.4.7	KNR AT-12 0401-03 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami wełną mineralną miękką gr, około 200mm	m ²	44.653		
922 d.4.7	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²	44.653		
923 d.4.7	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi EI60 z obróbką osadzenia	m ²	2.050		
924 d.4.7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³	2.902		
925 d.4.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³	2.902		
926 d.4.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³	2.902		
Razem dział: Poddasze						
5		Akustyka				
5.1		ADAPTACJA AKUSTYCZNA SALI KONCERTOWEJ				
927 d.5.1	kalk. własna	Niezbędny demontaż wyposażenia i wystroju wnętrza holu głównego	kpl	1.000		
928 d.5.1	KNR 2-02 2003-06 analiza indywidualna	Konstrukcja montażowa dla paneli perforowanych (AA.PP)	m ²	23.112		
929 d.5.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 200 mm	m ²	23.112		
930 d.5.1	KNR 2-02 2005-01 analogia	Okładziny ścian z paneli perforowanych AA.PP	m ²	23.112		
931 d.5.1	kalk. własna	Montaż dyfuzorów szczelinowych pionowych	kpl	1.000		
932 d.5.1	kalk. własna	Wykonanie projektu konstrukcyjno-montażowego paneli perforowanych	kpl.	1.000		
933 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji pod montaż kotar akustycznych	kpl.	1.000		
934 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kotar akustycznych o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku	kpl	1.000		
935 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji pod montaż paneli sufitowych	kpl.	1.000		
936 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli sufitowych	kpl	1.000		
937 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji pod panele odbijające	kpl.	1.000		
938 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli odbijających	kpl	1.000		
5.2		ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZENIA 301				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
939 d.5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów akustycznych pomieszczenia	m ² p.u.	19.870		
5.3		ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZENIA 304				
940 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów akustycznych pomieszczenia	m ² p.u.	66.870		
Razem dział: Akustyka						
6	45314320-0	Okablowanie strukturalne				
6.1		Okablowanie - hol wejściowy				
941 d.6.1	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m	184.000		
942 d.6.1	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek	m	75.000		
943 d.6.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	772.000		
944 d.6.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie kabla sygnałowego audio/DMX 2x0,23mm+ ekran z zarobieniem końcówek	m	212.000		
945 d.6.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie kabla głośnikowego	m	100.000		
946 d.6.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie kabla koncentrycznego 50ohm Tri-Lan 240 z zarobieniem końcówek	m	15.000		
947 d.6.1	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	250.000		
948 d.6.1	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	8.000		
949 d.6.1	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całą długości w peszlu	m	1258.000		
950 d.6.1	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.	3.000		
951 d.6.1	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DMX	szt.	5.000		
952 d.6.1	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
953 d.6.1	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.2		Okablowanie - pom. 113				
954 d.6.2	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m	32.000		
955 d.6.2	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	160.000		
956 d.6.2	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	35.000		
957 d.6.2	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	2.000		
958 d.6.2	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całą długości w peszlu	m	192.000		
959 d.6.2	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.	1.000		
960 d.6.2	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.	1.000		
961 d.6.2	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
962 d.6.2	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.3		Okablowanie - pom. 115				
963 d.6.3	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m	40.000		
964 d.6.3	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek	m	40.000		
965 d.6.3	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	114.000		
966 d.6.3	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	40.000		
967 d.6.3	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	4.000		
968 d.6.3	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całą długości w peszlu	m	194.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
969 d.6.3	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.	1.000		
970 d.6.3	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
971 d.6.3	kalk. własna	Włącznie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.4		Okablowanie - pom. 118				
972 d.6.4	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m	68.000		
973 d.6.4	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m	65.000		
974 d.6.4	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek	m	65.000		
975 d.6.4	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	399.000		
976 d.6.4	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	120.000		
977 d.6.4	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	6.000		
978 d.6.4	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	597.000		
979 d.6.4	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.	1.000		
980 d.6.4	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKZ	szt.	1.000		
981 d.6.4	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.	2.000		
982 d.6.4	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
983 d.6.4	kalk. własna	Włącznie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.5		Okablowanie - pom. 203				
984 d.6.5	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m	20.000		
985 d.6.5	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	96.000		
986 d.6.5	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	40.000		
987 d.6.5	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	2.000		
988 d.6.5	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	116.000		
989 d.6.5	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.	1.000		
990 d.6.5	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.	1.000		
991 d.6.5	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
992 d.6.5	kalk. własna	Włącznie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.6		Okablowanie - pom. 204				
993 d.6.6	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m	40.000		
994 d.6.6	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek	m	40.000		
995 d.6.6	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	120.000		
996 d.6.6	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	40.000		
997 d.6.6	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	4.000		
998 d.6.6	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	200.000		
999 d.6.6	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.	1.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1000 d.6.6	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
1001 d.6.6	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.7		Okablowanie - pom. 210				
1002 d.6.7	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m	35.000		
1003 d.6.7	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	175.000		
1004 d.6.7	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	45.000		
1005 d.6.7	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	2.000		
1006 d.6.7	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	210.000		
1007 d.6.7	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.	1.000		
1008 d.6.7	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.	1.000		
1009 d.6.7	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
1010 d.6.7	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.8		Okablowanie - pom. 216				
1011 d.6.8	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	130.000		
1012 d.6.8	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	65.000		
1013 d.6.8	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	130.000		
1014 d.6.8	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.	1.000		
1015 d.6.8	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
1016 d.6.8	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.9		Okablowanie - pom. 217				
1017 d.6.9	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	140.000		
1018 d.6.9	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	70.000		
1019 d.6.9	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	140.000		
1020 d.6.9	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.	1.000		
1021 d.6.9	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
1022 d.6.9	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.10		Okablowanie - pom. 301				
1023 d.6.1 0	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	60.000		
1024 d.6.1 0	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtylnkowych o średnicy do 48 mm	m	10.000		
1025 d.6.1 0	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	60.000		
1026 d.6.1 0	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
1027 d.6.1 0	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.11		Okablowanie - pom. 302				
1028 d.6.1 1	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	24.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1029 d.6.1 1	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm	m	12.000		
1030 d.6.1 1	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	24.000		
1031 d.6.1 1	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.	1.000		
1032 d.6.1 1	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
1033 d.6.1 1	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.12		Okablowanie - pom. 303				
1034 d.6.1 2	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	40.000		
1035 d.6.1 2	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm	m	20.000		
1036 d.6.1 2	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	40.000		
1037 d.6.1 2	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.	1.000		
1038 d.6.1 2	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
1039 d.6.1 2	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.13		Okablowanie - pom. 304				
1040 d.6.1 3	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m	35.000		
1041 d.6.1 3	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m	225.000		
1042 d.6.1 3	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm	m	40.000		
1043 d.6.1 3	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	2.000		
1044 d.6.1 3	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	260.000		
1045 d.6.1 3	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.	1.000		
1046 d.6.1 3	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.	2.000		
1047 d.6.1 3	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
1048 d.6.1 3	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
6.14		Okablowanie - do ruin kościoła				
1049 d.6.1 4	KNR AT-14 0102-02 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek - doprowadzenie do ruin kościoła	m	300.000		
1050 d.6.1 4	KNR AT-14 0102-02 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek - doprowadzenie do ruin kościoła	m	300.000		
1051 d.6.1 4	KNR AT-14 0102-01 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek - doprowadzenie do ruin kościoła	m	900.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1052 d.6.1 4	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm	m	20.000		
1053 d.6.1 4	KNNR 5 0701- 02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	78.400		
1054 d.6.1 4	KNNR 5 0702- 02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	78.40		
1055 d.6.1 4	KNNR 5 0706- 01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	560.000		
1056 d.6.1 4	KNNR 5 0705- 01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 50 mm	m	280		
1057 d.6.1 4	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	4.000		
1058 d.6.1 4	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m	1500.000		
1059 d.6.1 4	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKZ	szt.	1.000		
1060 d.6.1 4	kalk. własna	Rozbiórka i odtworzenie utwardzeń na trasie przebiegu kabla	kpl	1.000		
1061 d.6.1 4	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebic w ścianach i stropach budynku	kpl.	1.000		
1062 d.6.1 4	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.	1.000		
Razem dział: Okablowanie strukturalne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: