

ZAKRES OPRACOWANIA

CZĘŚĆ BUDYNKU BEZ ZMIAN

ZAKRES REMONTU WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ

- istniejące parkiety drewniane przeznaczone do całkowitej renowacji
- uzupełnienie tynków po wykonanych instalacjach z tynku wapiennego
- kowanie powierzchni ścian szpachlówką wapienną
- malowanie ścian i sufitów farbami krzemianowymi w kolorystyce zgodnej z projektem aranżacji wnętrz oraz zgodą WUOZ

ZGODNIE Z ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

- wykonanie systemu wentylacji
- wykonanie instalacji elektrycznej
- aranżacja przestrzeni wystawowej zgodnie z odrębnym projektem

ZAKRES REMONTU

prace remontowe w pomieszczeniu nr 111-112, z zakresu: odnowa powierzchni szpachlowanie ścian, tynki wapienne, malowanie farbami krzemianowymi w kolorystyce zgodnej z projektem aranżacji wnętrz oraz zgodą WUOZ. Długość wykonywania prac: 1000m<sup>2</sup>.

ZAKRES REMONTU

prace remontowe w pomieszczeniu nr 102, z zakresu: odnowa powierzchni szpachlowanie ścian, tynki wapienne, malowanie farbami krzemianowymi w kolorystyce zgodnej z projektem aranżacji wnętrz oraz zgodą WUOZ. Długość wykonywania prac: 1000m<sup>2</sup>.

ZAKRES REMONTU

- prace ścian i sufitów w pomieszczeniach 101-102
- wykonanie szpachlowania wapiennego na całości ścian i sufitów
- malowanie farbami krzemianowymi
- prace parkietowe

ZAKRES REMONTU

- odnowa powierzchni szpachlowanie ścian i sufitów
- tynki wapienne
- malowanie farbami krzemianowymi
- prace parkietowe

ZAKRES REMONTU

- odnowa powierzchni szpachlowanie ścian i sufitów
- tynki wapienne
- malowanie farbami krzemianowymi
- prace parkietowe

ZAKRES REMONTU

- odnowa powierzchni szpachlowanie ścian i sufitów
- tynki wapienne
- malowanie farbami krzemianowymi
- prace parkietowe

ZAKRES REMONTU HOLLU

- odnowa powierzchni szpachlowanie ścian i sufitów
- tynki wapienne
- malowanie farbami krzemianowymi
- prace parkietowe

ZAKRES OPRACOWANIA

CZĘŚĆ BUDYNKU BEZ ZMIAN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
NR101	przebiegnia	posadzki	11,61
NR105	korytarz	parkiet	27,45
NR106	korytarz	parkiet	37,22
NR107	winda	parkiet	4,21
NR112	kl. schodowa	parkiet	15,95
NR122	kuchnia	parkiet	5,86
Razem			107,8

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OGÓLNOUŻYTKOWYCH

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
NR102	portiernia	posadzki	13,50
NR103	toaleta	posadzki	14,48
NR111	toaleta	posadzki	12,64
Razem			28,9

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ MUZEALNYCH

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
NR104	hol	posadzki	53,12
NR108	pod. do muzeum	parkiet	5,33
NR109	sklepienie	parkiet	28,18
NR110	pod. muzeum	parkiet	17,72
NR113	sala ekspozycyjna	parkiet	53,07
NR114	sala ekspozycyjna	parkiet	24,91
NR115	sala ekspozycyjna	parkiet	76,72
NR116	sala ekspozycyjna	parkiet	34,08
NR117	sala ekspozycyjna	parkiet	71,48
NR118	sala ekspozycyjna	parkiet	87,88
NR119	sala ekspozycyjna	parkiet	38,18
NR120	sala ekspozycyjna	parkiet	15,38
NR121	sala ekspozycyjna	parkiet	22,48
NR122	sala ekspozycyjna	parkiet	48,83
Razem			524,3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Materiał posadzki	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
NR124	serwisownia	posadzki	12,48
Razem			12,48

OGÓM 778,53

LEGENDA

- posadzki komunikacyjne
- posadzki przyłazienkowe
- posadzki ogólnoużytkowe
- posadzki przyłazienkowe i techniczne
- posadzki techniczne

OBIEKT: PERZEBUDOWA PALACU RADOLIŃSKICH W JAROCINIE

INWESTOR: GMINA JAROCIN

ADRES BUDOWY: 63-200 Jarocin, ul. Park 3

TEMAT RYSUNKU: RZUT PARTERU

skala: 1:100, branża: PB, Zalicznik nr: S-1, data: 2019 r.

Systemy multimedialne: Konstrukcja

mgr inż. Piotr Białoc, mgr inż. Dariusz Michalak

mgr inż. Józef Krzyżof Więczorek