

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Pałacu Radolińskich w Jarocinie
ADRES INWESTYCJI : 63-200 Jarocin, Park 3
INWESTOR : Gmina Jarocin
ADRES INWESTORA : Jarocin, AL. Niepodległości 10
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w drodze przetargu

DATA OPRACOWANIA : 13.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remonta pomieszczeń piwnicznych			
1.1		Komunikacja			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściana wewnętrzna>(7.77*2+2.79+1.35*2+1.0*2)*3.33 (36.49*2+2.33*3+0.30*4)*2.67 (1.75*2+1.35)*3.33 (2.57*2+4.38*2)*3.33 <sufit>7.0+7.77*2.78+1.38*1.75+36.49*2.32+0.50*7	m ² m ² m ² m ² m ²	 76.690 216.724 16.151 46.287 119.172	
				RAZEM	475.024
2 d.1.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.1	m ² m ²	 475.024	
				RAZEM	475.024
3 d.1.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.2	m ² m ²	 475.024	
				RAZEM	475.024
4 d.1.1	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 7.0+7.77*2.78+1.38*1.75+36.49*2.32+0.50*7	m ² m ²	 119.172	
				RAZEM	119.172
5 d.1.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.4	m ² m ²	 119.172	
				RAZEM	119.172
1.2		Magazyn 004			
6 d.1.2	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach (1.88*2+4.21)*2.21	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
7 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściana wewnętrzna>4.21*2.21 <sufit>1.88*4.21	m ² m ² m ²	 9.304 7.915	
				RAZEM	17.219
8 d.1.2	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.6	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
9 d.1.2	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.6	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
10 d.1.2	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.6	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
11 d.1.2	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.10	m ² m ²	 17.614	
				RAZEM	17.614
12 d.1.2	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(1.88*2+4.21*2)*2.21 <sufit>1.88*4.21	m ² m ² m ²	 26.918 7.915	
				RAZEM	34.833
13 d.1.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.12	m ² m ²	 34.833	
				RAZEM	34.833
14 d.1.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.13	m ² m ²	 34.833	
				RAZEM	34.833
15 d.1.2	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.6*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.687	
				RAZEM	0.687

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.1.2 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.15	m ³ m ³	 0.687	
				RAZEM	0.687
17	KNR 4-01 d.1.2 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.15	m ³ m ³	 0.687	
				RAZEM	0.687
18	KNR 4-01 d.1.2 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 7.91	m ² m ²	 7.910	
				RAZEM	7.910
19	KNR 0-23 d.1.2 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.18	m ² m ²	 7.910	
				RAZEM	7.910
1.3		Magazyn 005			
20	KNR 4-01 d.1.3 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach 4.06*3.29	m ² m ²	 13.357	
				RAZEM	13.357
21	KNR 4-01 d.1.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany wewnętrzne>(4.79*2+5.19*2-4.06)*3.29 <sufit>5.19*4.79	m ² m ² m ²	 52.311 24.860	
				RAZEM	77.171
22	KNR 4-01 d.1.3 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.20	m ² m ²	 13.357	
				RAZEM	13.357
23	KNR 0-40 d.1.3 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.20	m ² m ²	 13.357	
				RAZEM	13.357
24	KNR 0-40 d.1.3 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.20	m ² m ²	 13.357	
				RAZEM	13.357
25	KNR 0-40 d.1.3 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.24	m ² m ²	 13.357	
				RAZEM	13.357
26	KNR 0-40 d.1.3 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(4.79*2+5.19*2)*3.29 <sufit>5.19*4.79	m ² m ² m ²	 65.668 24.860	
				RAZEM	90.528
27	KNR 0-40 d.1.3 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.26	m ² m ²	 90.528	
				RAZEM	90.528
28	KNR 0-40 d.1.3 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.27	m ² m ²	 90.528	
				RAZEM	90.528
29	KNR 4-01 d.1.3 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.20*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.521	
				RAZEM	0.521
30	KNR 4-01 d.1.3 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.29	m ³ m ³	 0.521	
				RAZEM	0.521
31	KNR 4-01 d.1.3 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.29	m ³ m ³	 0.521	
				RAZEM	0.521

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1.3	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 5.19*4.79	m ² m ²	 24.860	 24.860
				RAZEM	24.860
33 d.1.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.32	m ² m ²	 24.860	 24.860
				RAZEM	24.860
1.4		Magazyn 006			
34 d.1.4	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach (1.97*2+8.20*2)*3.21 0.88*2.20*2	m ² m ² m ²	 65.291 3.872	 69.163
				RAZEM	69.163
35 d.1.4	KNR 4-01 0701-10 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu 12.24	m ² m ²	 12.240	 12.240
				RAZEM	12.240
36 d.1.4	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 <ściany>poz.34 <sufit>poz.35	m ² m ² m ²	 69.163 12.240	 81.403
				RAZEM	81.403
37 d.1.4	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie - Sanabuild Fondo. poz.36	m ² m ²	 81.403	 81.403
				RAZEM	81.403
38 d.1.4	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.37	m ² m ²	 81.403	 81.403
				RAZEM	81.403
39 d.1.4	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.38	m ² m ²	 81.403	 81.403
				RAZEM	81.403
40 d.1.4	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.38	m ² m ²	 81.403	 81.403
				RAZEM	81.403
41 d.1.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.40	m ² m ²	 81.403	 81.403
				RAZEM	81.403
42 d.1.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.41	m ² m ²	 81.403	 81.403
				RAZEM	81.403
43 d.1.4	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku 12.24+0.92	m ³ m ³	 13.160	 13.160
				RAZEM	13.160
44 d.1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.43	m ³ m ³	 13.160	 13.160
				RAZEM	13.160
45 d.1.4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km;rotność = 3 Krotność = 3 poz.43	m ³ m ³	 13.160	 13.160
				RAZEM	13.160
46 d.1.4	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 5.19*4.79	m ² m ²	 24.860	 24.860
				RAZEM	24.860
47 d.1.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.46	m ² m ²	 24.860	 24.860
				RAZEM	24.860

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.5		Magazyn 007			
48	KNR 4-01 d.1.5 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach 4.35*2.43	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
49	KNR 4-01 d.1.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(5.20*2+5.42*2-4.35)*2.43 <sufit>25.50	m ² m ² m ²	 41.043 25.500	
				RAZEM	66.543
50	KNR 4-01 d.1.5 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.48	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
51	KNR 0-40 d.1.5 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.48	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
52	KNR 0-40 d.1.5 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.48	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
53	KNR 0-40 d.1.5 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.52	m ² m ²	 10.571	
				RAZEM	10.571
54	KNR 0-40 d.1.5 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(5.20*2+5.42*2)*2.43 <sufit>25.50	m ² m ² m ²	 51.613 25.500	
				RAZEM	77.113
55	KNR 0-40 d.1.5 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.54	m ² m ²	 77.113	
				RAZEM	77.113
56	KNR 0-40 d.1.5 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.55	m ² m ²	 77.113	
				RAZEM	77.113
57	KNR 4-01 d.1.5 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.48*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.412	
				RAZEM	0.412
58	KNR 4-01 d.1.5 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km poz.57	m ³ m ³	 0.412	
				RAZEM	0.412
59	KNR 4-01 d.1.5 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.57	m ³ m ³	 0.412	
				RAZEM	0.412
60	KNR 4-01 d.1.5 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 5.19*4.79	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860
61	KNR 0-23 d.1.5 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.60	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860
1.6		Magazyn 008			
62	KNR 4-01 d.1.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR 4-01 d.1.6 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej (4.79*2+3.44)*2.34	m ² m ²	 30.467	
				RAZEM	30.467

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR 4-01 d.1.6 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach (1.53+0.20+0.96+1.16+1.79+1.16+0.96+2.03+0.20)*2.34	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
65	KNR 4-01 d.1.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(6.99+5.19*2+0.20*4)*2.34 <sufit>40.71	m ² m ² m ²	 42.518 40.710	
				RAZEM	83.228
66	KNR 4-01 d.1.6 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ² Ściana poz.64	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
67	KNR 0-40 d.1.6 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.64	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
68	KNR 0-40 d.1.6 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.64	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
69	KNR 0-40 d.1.6 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.68	m ² m ²	 23.377	
				RAZEM	23.377
70	KNR 0-40 d.1.6 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(6.99+5.19*2+0.20*4)*2.34+poz.64 <sufit>40.71	m ² m ² m ²	 65.895 40.710	
				RAZEM	106.605
71	KNR 0-40 d.1.6 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.70	m ² m ²	 106.605	
				RAZEM	106.605
72	KNR 0-40 d.1.6 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.71	m ² m ²	 106.605	
				RAZEM	106.605
73	KNR 4-01 d.1.6 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.63*0.08*1.3 poz.64*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 3.169 0.912	
				RAZEM	4.081
74	KNR 4-01 d.1.6 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km poz.73	m ³ m ³	 4.081	
				RAZEM	4.081
75	KNR 4-01 d.1.6 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km;rotność = 3 Krotność = 3 poz.73	m ³ m ³	 4.081	
				RAZEM	4.081
76	KNR 4-01 d.1.6 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ² 40.71	m ² m ²	 40.710	
				RAZEM	40.710
77	KNR 0-23 d.1.6 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.76	m ² m ²	 40.710	
				RAZEM	40.710
1.7		Magazyn 009			
78	KNR 4-01 d.1.7 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach 2.80*2.32	m ² m ²	 6.496	
				RAZEM	6.496
79	KNR 4-01 d.1.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(5.95*2+2.80)*2.32 <sufit>16.66	m ² m ² m ²	 34.104 16.660	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50.764
80	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²		
d.1.7	0619-02	Ściana poz.78	m ²	6.496	
				RAZEM	6.496
81	KNR 0-40	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
d.1.7	0213-01	poz.78	m ²	6.496	
				RAZEM	6.496
82	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
d.1.7	0210-01	poz.78	m ²	6.496	
				RAZEM	6.496
83	KNR 0-40	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
d.1.7	0210-02	Krotność = 3 poz.82	m ²	6.496	
				RAZEM	6.496
84	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
d.1.7	0212-01	SANABUILD FINITURA <ściany>(5.95*2+2.80*2)*2.32 <sufit>16.66	m ²	40.600	
			m ²	16.660	
				RAZEM	57.260
85	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1.7	0212-02	poz.84	m ²	57.260	
				RAZEM	57.260
86	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE	m ²		
d.1.7	0212-04	MICROSILIKATO poz.85	m ²	57.260	
				RAZEM	57.260
87	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
d.1.7	0106-05	poz.78*0.03*1.3	m ³	0.253	
				RAZEM	0.253
88	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
d.1.7	0108-11	poz.87	m ³	0.253	
				RAZEM	0.253
89	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
d.1.7	0108-12	Krotność = 3 poz.87	m ³	0.253	
				RAZEM	0.253
90	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²		
d.1.7	0619-03	analogia 2.80*5.95	m ²	16.660	
				RAZEM	16.660
91	KNR 0-23	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
d.1.7	2611-01	analogia poz.90	m ²	16.660	
				RAZEM	16.660
1.8		Pom. techniczne 010 i 011			
92	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.8	0354-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
93	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.8	0348-05	(3.23*2+1.73*2+1.00*2)*2.77	m ²	33.018	
				RAZEM	33.018
94	KNR 4-01	Odbicie tynków na ścianach	m ²		
d.1.8	0701-05	analogia	m ²	23.177	
	011	(1.53+0.20+0.96+1.16+1.79+1.16+0.96+2.03+0.20)*2.32	m ²	5.000	
	010	5.0	m ²		
				RAZEM	28.177
95	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²		
d.1.8	0701-10	analogia	m ²	11.460	
	011	11.46	m ²		
				RAZEM	11.460

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.1.8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5.94*2+1.93*2)*2.32	m ² m ²	 36.517	
				RAZEM	36.517
97 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(4.77*2+5.95*2)*2.32 <sufit>28.38+3.20*1.10	m ² m ² m ²	 49.741 31.900	
				RAZEM	81.641
98 d.1.8	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.94 Sufit poz.95	m ² m ² m ²	 28.177 11.460	
				RAZEM	39.637
99 d.1.8	KNR 0-40 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.98	m ² m ²	 39.637	
				RAZEM	39.637
100 d.1.8	KNR 0-40 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.98	m ² m ²	 39.637	
				RAZEM	39.637
101 d.1.8	KNR 0-40 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.100	m ² m ²	 39.637	
				RAZEM	39.637
102 d.1.8	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(4.77*2+5.95*2)*2.32 poz.100 <sufit>28.38+11.46+3.20*1.10	m ² m ² m ² m ²	 49.741 39.637 43.360	
				RAZEM	132.738
103 d.1.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.102	m ² m ²	 132.738	
				RAZEM	132.738
104 d.1.8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.103	m ² m ²	 132.738	
				RAZEM	132.738
105 d.1.8	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.93*0.10*1.3 poz.94*0.03*1.3 poz.96*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³ m ³	 4.292 1.099 1.424	
				RAZEM	6.815
106 d.1.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.105	m ³ m ³	 6.815	
				RAZEM	6.815
107 d.1.8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.105	m ³ m ³	 6.815	
				RAZEM	6.815
108 d.1.8	KNR 2-02 1204-03	Drzwi stalowe, EI60 0.92*1.80	m ² m ²	 1.656	
				RAZEM	1.656
109 d.1.8	KNR 4-01 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 28.38+11.46+3.20*1.10	m ² m ²	 43.360	
				RAZEM	43.360
110 d.1.8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.109	m ² m ²	 43.360	
				RAZEM	43.360
1.9		Magazyn 012		RAZEM	43.360

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	KNR 4-01 d.1.9 0701-05 analogia	Odbicie tynków na ścianach (2.95+1.05)*2.17	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
112	KNR 4-01 d.1.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(5.95*2+3.70*2-2.95-1.05)*2.17 <sufit>21.08	m ² m ² m ²	 33.201 21.080	
				RAZEM	54.281
113	KNR 4-01 d.1.9 0619-02	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ² Ściana poz.111	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
114	KNR 0-40 d.1.9 0213-01 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.111	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
115	KNR 0-40 d.1.9 0210-01 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.111	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
116	KNR 0-40 d.1.9 0210-02	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.115	m ² m ²	 8.680	
				RAZEM	8.680
117	KNR 0-40 d.1.9 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(5.95*2+3.70*2)*2.17 <sufit>21.08	m ² m ² m ²	 41.881 21.080	
				RAZEM	62.961
118	KNR 0-40 d.1.9 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.117	m ² m ²	 62.961	
				RAZEM	62.961
119	KNR 0-40 d.1.9 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.118	m ² m ²	 62.961	
				RAZEM	62.961
120	KNR 4-01 d.1.9 0106-05	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.111*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.339	
				RAZEM	0.339
121	KNR 4-01 d.1.9 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.120	m ³ m ³	 0.339	
				RAZEM	0.339
122	KNR 4-01 d.1.9 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km;rotność = 3 Krotność = 3 poz.120	m ³ m ³	 0.339	
				RAZEM	0.339
123	KNR 4-01 d.1.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21.08	m ² m ²	 21.080	
				RAZEM	21.080
124	KNR 4-01 d.1.9 0619-03 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ² 21.08	m ² m ²	 21.080	
				RAZEM	21.080
125	KNR 4-01 d.1.9 0819-16 analogia	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewntualnym uzupełnieniem płytek i spoin 21.08	m ² m ²	 21.080	
				RAZEM	21.080
126	KNR 0-23 d.1.9 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.124	m ² m ²	 21.080	
				RAZEM	21.080
1.10		Magazyn 013			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR 4-01 d.1.1 0701-05 0 analogia	Odbicie tynków na ścianach (1.90+0.40+0.96+0.10+1.16+2.13+1.16+0.10+0.96+1.97+0.40)*2.17	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
128	KNR 4-01 d.1.1 1202-09 0	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(5.16*2+7.31+0.30*4)*2.17 <sufit>41.35	m ² m ² m ²	 40.861 41.350	
				RAZEM	82.211
129	KNR 4-01 d.1.1 0619-02 0	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.127	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
130	KNR 0-40 d.1.1 0213-01 0 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.127	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
131	KNR 0-40 d.1.1 0210-01 0 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.127	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
132	KNR 0-40 d.1.1 0210-02 0	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.131	m ² m ²	 24.391	
				RAZEM	24.391
133	KNR 0-40 d.1.1 0212-01 0	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(5.16*2+7.31+0.30*4)*2.17 (1.90+0.40+0.96+0.10+1.16+2.13+1.16+0.10+0.96+1.97+0.40)*2.17 <sufit>41.35	m ² m ² m ² m ²	 40.861 24.391 41.350	
				RAZEM	106.602
134	KNR 0-40 d.1.1 0212-02 0	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.133	m ² m ²	 106.602	
				RAZEM	106.602
135	KNR 0-40 d.1.1 0212-04 0	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.134	m ² m ²	 106.602	
				RAZEM	106.602
136	KNR 4-01 d.1.1 0106-05 0	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.127*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.951	
				RAZEM	0.951
137	KNR 4-01 d.1.1 0108-11 0	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.136	m ³ m ³	 0.951	
				RAZEM	0.951
138	KNR 4-01 d.1.1 0108-12 0	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km;rotność = 3 Krotność = 3 poz.136	m ³ m ³	 0.951	
				RAZEM	0.951
139	KNR 4-01 d.1.1 0818-05 0	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 41.35	m ² m ²	 41.350	
				RAZEM	41.350
140	KNR 4-01 d.1.1 0619-03 0 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 41.35	m ² m ²	 41.350	
				RAZEM	41.350

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141	KNR 4-01	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewentualnym uzupełnieniem płytek i spoin	m ²		
d.1.1	0819-16				
	0	analogia			
		41.35	m ²	41.350	
				RAZEM	41.350
142	KNR 0-23	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
d.1.1	2611-01				
	0	analogia			
		poz.140	m ²	41.350	
				RAZEM	41.350
1.11		Magazyn 014			
143	KNR 4-01	Odbicie tynków na ścianach	m ²		
d.1.1	0701-05				
	1	analogia			
		17.20*2.37	m ²	40.764	
				RAZEM	40.764
144	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²		
d.1.1	1202-09				
	1				
		<sufit>18.63	m ²	18.630	
				RAZEM	18.630
145	KNR 4-01	Ogryzanie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²		
d.1.1	0619-02				
	1				
		Ściana poz.143	m ²	40.764	
				RAZEM	40.764
146	KNR 0-40	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
d.1.1	0213-01				
	1	analogia			
		poz.143	m ²	40.764	
				RAZEM	40.764
147	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
d.1.1	0210-01				
	1	analogia			
		poz.143	m ²	40.764	
				RAZEM	40.764
148	KNR 0-40	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
d.1.1	0210-02	Krotność = 3			
	1				
		poz.147	m ²	40.764	
				RAZEM	40.764
149	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
d.1.1	0212-01	SANABUILD FINITURA			
	1				
		<ściany>poz.147	m ²	40.764	
		<sufit>18.63	m ²	18.630	
				RAZEM	59.394
150	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1.1	0212-02				
	1				
		poz.149	m ²	59.394	
				RAZEM	59.394
151	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE	m ²		
d.1.1	0212-04	MICROSILIKATO			
	1				
		poz.150	m ²	59.394	
				RAZEM	59.394
152	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
d.1.1	0106-05				
	1				
		poz.143*0.03*1.3	m ³	1.590	
				RAZEM	1.590
153	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowniczymi do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11				
	1				
		poz.152	m ³	1.590	
				RAZEM	1.590
154	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowniczymi na każdy następny 1 km;rotność = 3	m ³		
d.1.1	0108-12	Krotność = 3			
	1				
		poz.152	m ³	1.590	
				RAZEM	1.590
155	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.1	0818-05				
	1				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18.63	m ²	18.630	
				RAZEM	18.630
156	KNR 4-01 d.1.1 0619-03 1 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ² poz.155	m ² m ²	 18.630	
				RAZEM	18.630
157	KNR 4-01 d.1.1 0819-16 1 analogia	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewntualnym uzupełnieniem płytek i spoin poz.155	m ² m ²	 18.630	
				RAZEM	18.630
158	KNR 0-23 d.1.1 2611-01 1 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.156	m ² m ²	 18.630	
				RAZEM	18.630
1.12		Magazyn 015			
159	KNR 4-01 d.1.1 0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNR 4-01 d.1.1 0348-05 2 analogia	Rozebranie ścianki z pustaków szkalnych 3.08*2.96	m ² m ²	 9.117	
				RAZEM	9.117
161	KNR 4-01 d.1.1 0348-05 2 analogia	Rozebranie ścianki przy schodach 2.50*2.96	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
162	KNR 4-01 d.1.1 0701-05 2 analogia	Odbicie tynków na ścianach (13.05+5.26+9.46+0.69+3.56+5.96+0.20+0.10+1.44*2+0.89*2+0.70*4*2)*1.50	m ² m ²	 72.810	
				RAZEM	72.810
163	KNR 4-01 d.1.1 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <sufit>72.0	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
164	KNR 4-01 d.1.1 0619-02 2	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ² Ściana poz.162	m ² m ²	 72.810	
				RAZEM	72.810
165	KNR 0-40 d.1.1 0213-01 2 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.164	m ² m ²	 72.810	
				RAZEM	72.810
166	KNR 0-40 d.1.1 0210-01 2 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.164	m ² m ²	 72.810	
				RAZEM	72.810
167	KNR 0-40 d.1.1 0210-02 2	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.166	m ² m ²	 72.810	
				RAZEM	72.810
168	KNR 0-40 d.1.1 0212-01 2	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.166 <sufit>72.0	m ² m ² m ²	 72.810 72.000	
				RAZEM	144.810
169	KNR 0-40 d.1.1 0212-02 2	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.168	m ² m ²	 144.810	
				RAZEM	144.810

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
170	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE	m ²		
d.1.1	0212-04	MICROSILIKATO			
2		poz.169	m ²	144.810	
				RAZEM	144.810
171	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek po rozbiórce ścian działowych	płyt.		
d.1.1	0813-03				
2	analogia	30	płyt.	30.000	
				RAZEM	30.000
172	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych	płyt.		
d.1.1	0819-04				
2	analogia	20	płyt.	20.000	
				RAZEM	20.000
173	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
d.1.1	0106-05				
2		poz.160*0.10*1.3	m ³	1.185	
		poz.161*0.10*1.3	m ³	0.962	
		poz.162*0.03*1.3	m ³	2.840	
				RAZEM	4.987
174	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11				
2		poz.173	m ³	4.987	
				RAZEM	4.987
175	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
d.1.1	0108-12	Krotność = 3			
2		poz.173	m ³	4.987	
				RAZEM	4.987
176	KNR 4-01	Odgrybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	0619-03				
2	analogia	28.38+11.46+3.20*1.10	m ²	43.360	
				RAZEM	43.360
177	KNR 0-23	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
d.1.1	2611-01				
2	analogia	poz.176	m ²	43.360	
				RAZEM	43.360
1.13		Magazyn 016			
178	KNR 4-01	Odbicie tynków na ścianach	m ²		
d.1.1	0701-05				
3	analogia	(7.67*2+3.64*2+0.40*2)*1.50	m ²	35.130	
				RAZEM	35.130
179	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²		
d.1.1	0701-10				
3	analogia	19.31	m ²	19.310	
				RAZEM	19.310
180	KNR 4-01	Odgrybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ²	m ²		
d.1.1	0619-02				
3		Ściana	m ²	35.130	
		poz.178			
		Sufit	m ²	19.310	
		poz.179			
				RAZEM	54.440
181	KNR 0-40	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
d.1.1	0213-01				
3	analogia	poz.180	m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
182	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
d.1.1	0210-01				
3	analogia	poz.180	m ²	54.440	
				RAZEM	54.440
183	KNR 0-40	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
d.1.1	0210-02	Krotność = 3			
3		poz.182	m ²	54.440	
				RAZEM	54.440

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184	KNR 0-40 d.1.1 0212-01 3	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.182	m ² m ²	 54.440	 54.440
				RAZEM	54.440
185	KNR 0-40 d.1.1 0212-02 3	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.184	m ² m ²	 54.440	 54.440
				RAZEM	54.440
186	KNR 0-40 d.1.1 0212-04 3	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.185	m ² m ²	 54.440	 54.440
				RAZEM	54.440
187	KNR 4-01 d.1.1 0106-05 3	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.178*0.03*1.3 poz.179*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 1.370 0.753	 2.123
				RAZEM	2.123
188	KNR 4-01 d.1.1 0108-11 3	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.187	m ³ m ³	 2.123	 2.123
				RAZEM	2.123
189	KNR 4-01 d.1.1 0108-12 3	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.187	m ³ m ³	 2.123	 2.123
				RAZEM	2.123
190	KNR 4-01 d.1.1 0619-03 3 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 19.31	m ² m ²	 19.310	 19.310
				RAZEM	19.310
191	KNR 0-23 d.1.1 2611-01 3 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.190	m ² m ²	 19.310	 19.310
				RAZEM	19.310
1.14		Magazyn 017			
192	KNR 4-01 d.1.1 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(7.57*2+3.15*2+0.12*2+0.52*2)*2.05 <sufit>22.98	m ² m ² m ²	 46.576 22.980	 69.556
				RAZEM	69.556
193	KNR 0-40 d.1.1 0213-01 4 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. 24.391	m ² m ²	 24.391	 24.391
				RAZEM	24.391
194	KNR 0-40 d.1.1 0212-01 4	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA <ściany>(7.57*2+3.15*2+0.12*2+0.52*2)*2.05 <sufit>22.98	m ² m ² m ²	 46.576 22.980	 69.556
				RAZEM	69.556
195	KNR 0-40 d.1.1 0212-02 4	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.194	m ² m ²	 69.556	 69.556
				RAZEM	69.556
196	KNR 0-40 d.1.1 0212-04 4	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.195	m ² m ²	 69.556	 69.556
				RAZEM	69.556
197	KNR 4-01 d.1.1 0428-02 4	Rozebranie podłogi drewnianej 22.98	m ² m ²	 22.980	 22.980
				RAZEM	22.980

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
198	KNR 4-01 d.1.1 0619-03 4 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2	m ²		
		22.98	m ²	22.980	
				RAZEM	22.980
199	KNR 4-01 d.1.1 0819-16 4 analogia	Oczyszczenie posadzki z płytek z renowacją i ewntualnym uzupełnieniem płytek i spoin	m ²		
		22.98	m ²	22.980	
				RAZEM	22.980
200	KNR 0-23 d.1.1 2611-01 4 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.198	m ²	22.980	
				RAZEM	22.980
1.15		Magazyn 018			
201	KNR 4-01 d.1.1 0701-05 5 analogia	Odbicie tynków na ścianach	m ²		
		(7.57*2+2.53*2+0.55*4+0.95*2+0.38*20.20*4)*1.50	m ²	82.506	
				RAZEM	82.506
202	KNR 4-01 d.1.1 0701-10 5 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²		
		18.62+0.78+0.59+0.50*2	m ²	20.990	
				RAZEM	20.990
203	KNR 4-01 d.1.1 0619-02 5	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2	m ²		
		Ściana poz.201	m ²	82.506	
		Sufit poz.202	m ²	20.990	
				RAZEM	103.496
204	KNR 0-40 d.1.1 0213-01 5 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
		poz.203	m ²	103.496	
				RAZEM	103.496
205	KNR 0-40 d.1.1 0210-01 5 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
		poz.203	m ²	103.496	
				RAZEM	103.496
206	KNR 0-40 d.1.1 0210-02 5	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3	m ²		
		poz.205	m ²	103.496	
				RAZEM	103.496
207	KNR 0-40 d.1.1 0212-01 5	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²		
		poz.205	m ²	103.496	
				RAZEM	103.496
208	KNR 0-40 d.1.1 0212-02 5	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.207	m ²	103.496	
				RAZEM	103.496
209	KNR 0-40 d.1.1 0212-04 5	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO	m ²		
		poz.208	m ²	103.496	
				RAZEM	103.496
210	KNR 4-01 d.1.1 0106-05 5	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
		poz.201*0.03*1.3	m ³	3.218	
		poz.202*0.03*1.3	m ³	0.819	
				RAZEM	4.037
211	KNR 4-01 d.1.1 0108-11 5	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	m ³		
		poz.210	m ³	4.037	
				RAZEM	4.037

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212	KNR 4-01 d.1.1 0108-12 5	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.210	m ³ m ³	 4.037	 4.037
				RAZEM	4.037
213	KNR 4-01 d.1.1 0619-03 5 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 18.62+0.78+0.59+0.50*2	m ² m ²	 20.990	 20.990
				RAZEM	20.990
214	KNR 0-23 d.1.1 2611-01 5 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.213	m ² m ²	 20.990	 20.990
				RAZEM	20.990
1.16		Magazyn 019			
215	KNR 4-01 d.1.1 0701-05 6 analogia	Odbicie tynków na ścianach (3.45*2+3.68*2)*1.50	m ² m ²	 21.390	 21.390
				RAZEM	21.390
216	KNR 4-01 d.1.1 0701-10 6 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu 12.70	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
217	KNR 4-01 d.1.1 0619-02 6	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m2 Ściana poz.215 Sufit poz.216	m ² m ² m ²	 21.390 12.700	 34.090
				RAZEM	34.090
218	KNR 0-40 d.1.1 0213-01 6 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.217	m ² m ²	 34.090	 34.090
				RAZEM	34.090
219	KNR 0-40 d.1.1 0210-01 6 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.217	m ² m ²	 34.090	 34.090
				RAZEM	34.090
220	KNR 0-40 d.1.1 0210-02 6	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.219	m ² m ²	 34.090	 34.090
				RAZEM	34.090
221	KNR 0-40 d.1.1 0212-01 6	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.219	m ² m ²	 34.090	 34.090
				RAZEM	34.090
222	KNR 0-40 d.1.1 0212-02 6	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.221	m ² m ²	 34.090	 34.090
				RAZEM	34.090
223	KNR 0-40 d.1.1 0212-04 6	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.222	m ² m ²	 34.090	 34.090
				RAZEM	34.090
224	KNR 4-01 d.1.1 0106-05 6	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.215*0.03*1.3 poz.216*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 0.834 0.495	 1.329
				RAZEM	1.329
225	KNR 4-01 d.1.1 0108-11 6	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.224	m ³ m ³	 1.329	 1.329
				RAZEM	1.329

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
226	KNR 4-01 d.1.1 0108-12 6	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.224	m ³		
			m ³	1.329	
				RAZEM	1.329
227	KNR 4-01 d.1.1 0619-03 6 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 12.70	m ²		
			m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
228	KNR 0-23 d.1.1 2611-01 6 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.227	m ²		
			m ²	12.700	
				RAZEM	12.700
1.17		Kotłownia 020			
229	KNR 4-01 d.1.1 0354-04 7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
230	KNR 4-01 d.1.1 0349-02 7 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.35+1.51+1.44)*3.35	m ³		
			m ³	17.755	
				RAZEM	17.755
231	KNR 4-01 d.1.1 1202-09 7	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów <ściany>(8.45*2+5.32*2+1.20*4+0.91*2+0.46*2)*3.35 <sufit>37.70	m ²		
			m ²	117.518	
			m ²	37.700	
				RAZEM	155.218
232	KNR 0-40 d.1.1 0213-01 7 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.231	m ²		
			m ²	155.218	
				RAZEM	155.218
233	KNR 0-40 d.1.1 0212-01 7	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.232	m ²		
			m ²	155.218	
				RAZEM	155.218
234	KNR 0-40 d.1.1 0212-02 7	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.233	m ²		
			m ²	155.218	
				RAZEM	155.218
235	KNR 0-40 d.1.1 0212-04 7	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.234	m ²		
			m ²	155.218	
				RAZEM	155.218
236	KNR 4-01 d.1.1 0106-05 7	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.230*0.25*1.3	m ³		
			m ³	5.770	
				RAZEM	5.770
237	KNR 4-01 d.1.1 0108-11 7	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.236	m ³		
			m ³	5.770	
				RAZEM	5.770
238	KNR 4-01 d.1.1 0108-12 7	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.236	m ³		
			m ³	5.770	
				RAZEM	5.770
239	KNR 4-01 d.1.1 0619-03 7 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m2 37.70	m ²		
			m ²	37.700	
				RAZEM	37.700
240	KNR 0-23 d.1.1 2611-01 7 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.239	m ²		
			m ²	37.700	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37.700
241	analiza indywidualna	Wykonanie i montaż podkonstrukcji nośnej dźwigu pionowego na podstawie projektu wykonawczego	kpl		
d.1.1	7	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.18		Magazyn 022			
242	KNR 4-01	Odbicie tynków na ścianach	m ²		
d.1.1	0701-05	(3.21*2+5.37*2)*2.79	m ²	47.876	
8	analogia			RAZEM	47.876
243	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²		
d.1.1	0701-10	17.23	m ²	17.230	
8	analogia			RAZEM	17.230
244	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ²	m ²		
d.1.1	0619-02	Ściana	m ²	47.876	
8		Sufit	m ²	17.230	
		poz.243		RAZEM	65.106
245	KNR 0-40	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
d.1.1	0213-01	poz.244	m ²	65.106	
8	analogia			RAZEM	65.106
246	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
d.1.1	0210-01	poz.244	m ²	65.106	
8	analogia			RAZEM	65.106
247	KNR 0-40	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
d.1.1	0210-02	Krotność = 3	m ²		
8		poz.246	m ²	65.106	
				RAZEM	65.106
248	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
d.1.1	0212-01	SANABUILD FINITURA	m ²		
8		poz.246	m ²	65.106	
				RAZEM	65.106
249	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1.1	0212-02	poz.248	m ²	65.106	
8				RAZEM	65.106
250	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE	m ²		
d.1.1	0212-04	MICROSILIKATO	m ²		
8		poz.249	m ²	65.106	
				RAZEM	65.106
251	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
d.1.1	0106-05	poz.242*0.03*1.3	m ³	1.867	
8		poz.243*0.03*1.3	m ³	0.672	
				RAZEM	2.539
252	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11	poz.251	m ³	2.539	
8				RAZEM	2.539
253	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
d.1.1	0108-12	Krotność = 3	m ³		
8		poz.251	m ³	2.539	
				RAZEM	2.539
254	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	0619-03	17.23	m ²	17.230	
8	analogia			RAZEM	17.230

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
255	KNR 0-23 d.1.1 2611-01 8 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.254	m ² m ²	 17.230	 17.230
1.19				RAZEM	17.230
Magazyn 023					
256	KNR 4-01 d.1.1 0701-05 9 analogia	Odbicie tynków na ścianach (2.33*2+4.88*2)*2.79	m ² m ²	 40.232	 40.232
				RAZEM	40.232
257	KNR 4-01 d.1.1 0701-10 9 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu 11.37	m ² m ²	 11.370	 11.370
				RAZEM	11.370
258	KNR 4-01 d.1.1 0619-02 9	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ² Ściana poz.256 Sufit poz.257	m ² m ² m ²	 40.232 11.370	 51.602
				RAZEM	51.602
259	KNR 0-40 d.1.1 0213-01 9 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.258	m ² m ²	 51.602	 51.602
				RAZEM	51.602
260	KNR 0-40 d.1.1 0210-01 9 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.258	m ² m ²	 51.602	 51.602
				RAZEM	51.602
261	KNR 0-40 d.1.1 0210-02 9	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.260	m ² m ²	 51.602	 51.602
				RAZEM	51.602
262	KNR 0-40 d.1.1 0212-01 9	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.260	m ² m ²	 51.602	 51.602
				RAZEM	51.602
263	KNR 0-40 d.1.1 0212-02 9	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.262	m ² m ²	 51.602	 51.602
				RAZEM	51.602
264	KNR 0-40 d.1.1 0212-04 9	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.263	m ² m ²	 51.602	 51.602
				RAZEM	51.602
265	KNR 4-01 d.1.1 0106-05 9	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.256*0.03*1.3 poz.257*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 1.569 0.443	 2.012
				RAZEM	2.012
266	KNR 4-01 d.1.1 0108-11 9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.265	m ³ m ³	 2.012	 2.012
				RAZEM	2.012
267	KNR 4-01 d.1.1 0108-12 9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.265	m ³ m ³	 2.012	 2.012
				RAZEM	2.012
268	KNR 4-01 d.1.1 0619-03 9 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ² 11.37	m ² m ²	 11.370	 11.370
				RAZEM	11.370

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269	KNR 0-23	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
d.1.1	2611-01				
9	analogia	poz.268	m ²	11.370	
				RAZEM	11.370
1.20		Magazyn 024			
270	KNR 4-01	Odbicie tynków na ścianach	m ²		
d.1.2	0701-05				
0	analogia	(0.97*2+4.93*2)*3.33	m ²	39.294	
				RAZEM	39.294
271	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu	m ²		
d.1.2	0701-10				
0	analogia	0.97*4.93	m ²	4.782	
				RAZEM	4.782
272	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ²	m ²		
d.1.2	0619-02				
0		Ściana poz.270 Sufit poz.271	m ²	39.294	
			m ²	4.782	
				RAZEM	44.076
273	KNR 0-40	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
d.1.2	0213-01				
0	analogia	poz.272	m ²	44.076	
				RAZEM	44.076
274	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild	m ²		
d.1.2	0210-01				
0	analogia	poz.272	m ²	44.076	
				RAZEM	44.076
275	KNR 0-40	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku	m ²		
d.1.2	0210-02	Krotność = 3			
0		poz.274	m ²	44.076	
				RAZEM	44.076
276	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m ²		
d.1.2	0212-01	SANABUILD FINITURA			
0		poz.274	m ²	44.076	
				RAZEM	44.076
277	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.1.2	0212-02				
0		poz.276	m ²	44.076	
				RAZEM	44.076
278	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE	m ²		
d.1.2	0212-04	MICROSILIKATO			
0		poz.277	m ²	44.076	
				RAZEM	44.076
279	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z piwnic budynku	m ³		
d.1.2	0106-05				
0		poz.270*0.03*1.3 poz.271*0.03*1.3	m ³ m ³	1.532 0.186	
				RAZEM	1.718
280	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
d.1.2	0108-11				
0		poz.279	m ³	1.718	
				RAZEM	1.718
281	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
d.1.2	0108-12	Krotność = 3			
0		poz.279	m ³	1.718	
				RAZEM	1.718
282	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ²	m ²		
d.1.2	0619-03				
0	analogia	4.78	m ²	4.780	
				RAZEM	4.780

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283	KNR 0-23 d.1.2 2611-01 0 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.282	m ² m ²	 4.780	
				RAZEM	4.780
1.21		Magazyn 025			
284	KNR 4-01 d.1.2 0701-05 1 analogia	Odbicie tynków na ścianach (1.55*2+6.30*2)*3.36	m ² m ²	 52.752	
				RAZEM	52.752
285	KNR 4-01 d.1.2 0701-10 1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z sufitu 0.64+9.77	m ² m ²	 10.410	
				RAZEM	10.410
286	KNR 4-01 d.1.2 0619-02 1	Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, do 5 m ² Ściana poz.284 Sufit poz.285	m ² m ² m ²	 52.752 10.410	
				RAZEM	63.162
287	KNR 0-40 d.1.2 0213-01 1 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo. poz.286	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
288	KNR 0-40 d.1.2 0210-01 1 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - Sanabuild poz.286	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
289	KNR 0-40 d.1.2 0210-02 1	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 3 poz.288	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
290	KNR 0-40 d.1.2 0212-01 1	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA poz.288	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
291	KNR 0-40 d.1.2 0212-02 1	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.290	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
292	KNR 0-40 d.1.2 0212-04 1	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.291	m ² m ²	 63.162	
				RAZEM	63.162
293	KNR 4-01 d.1.2 0106-05 1	Usunięcie gruzu z piwnic budynku poz.284*0.03*1.3 poz.285*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 2.057 0.406	
				RAZEM	2.463
294	KNR 4-01 d.1.2 0108-11 1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.293	m ³ m ³	 2.463	
				RAZEM	2.463
295	KNR 4-01 d.1.2 0108-12 1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km;rotność = 3 Krotność = 3 poz.293	m ³ m ³	 2.463	
				RAZEM	2.463
296	KNR 4-01 d.1.2 0619-03 1 analogia	Odgrzybianie powierzchni przy użyciu szczotek stalowych, posadzki łatwo dostępne, ponad 5 m ² 10.41	m ² m ²	 10.410	
				RAZEM	10.410

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
297	KNR 0-23 d.1.2 2611-01 1 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.296	m ²	10.410	
				RAZEM	10.410
1.22		Podcienie			
298	d.1.2 analiza indywidualna 2	Demontaż istniejącego okablowania, opraw oświetleniowych, zabudowy i itp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
299	KNR 4-01 d.1.2 0701-05 2 analogia	Odbicie tynków	m ²		
		28.86*3.37*2	m ²	194.516	
		(1.41+2.50)*3.37*3	m ²	39.530	
		2.50*3.37*3	m ²	25.275	
		1.83*3.37*2	m ²	12.334	
		2.61*3.37*2	m ²	17.591	
		2.17*3.37	m ²	7.313	
		(1.60+1.38)*2*3.37	m ²	20.085	
		(1.75+1.38)*2*3.37	m ²	21.096	
		(1.13+1.16)*2*3.37	m ²	15.435	
		98.43+1.30+2.19+7.89+2.37	m ²	112.180	
				RAZEM	465.355
300	KNR-W 4-01 d.1.2 0736-02 2	Wykucie starych spoin z zaprawy cem.-wap. w murach gładkich z cegły ceramicznej	m ²		
		poz.299	m ²	465.355	
				RAZEM	465.355
301	KNR 19-01 d.1.2 0313-03 2	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 5 cegieł w jednym miejscu	msc		
		50	msc	50.000	
				RAZEM	50.000
302	KNR 4-01 d.1.2 0308-01 2	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły	szt		
		80	szt	80.000	
				RAZEM	80.000
303	d.1.2 kalk. własna 2	Czyszczenie ściernie np mikropiaskowanie - urządzeniem typu Rotec	m ²		
		poz.299	m ²	465.355	
				RAZEM	465.355
304	KNR 0-40 d.1.2 0213-01 2 analogia	Gruntowanie muru - Sanabuild Fondo.	m ²		
		poz.299	m ²	465.355	
				RAZEM	465.355
305	TZKNBK IV - d.1.2 229 2 analogia	Spoinowanie murów ceglanych	m ²		
		(4.62+35.38+6.08+6.15+16.58+7.26)*1.00	m ²	76.070	
				RAZEM	76.070
306	KNR 0-40 d.1.2 0210-01 2 analogia	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - SANABUILD	m ²		
		poz.299-poz.305	m ²	389.285	
				RAZEM	389.285
307	KNR 0-40 d.1.2 0210-02 2	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotność = 2	m ²		
		poz.306	m ²	389.285	
				RAZEM	389.285
308	KNR 0-40 d.1.2 0212-01 2	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie SANABUILD FINITURA	m ²		
		poz.306	m ²	389.285	
				RAZEM	389.285
309	KNR 0-40 d.1.2 0212-02 2	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.307	m ²	389.285	
				RAZEM	389.285

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
310	KNR 0-40 d.1.2 0212-04 2	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne GEOLITE MICROSILIKATO poz.307	m ² m ²	 389.285	 389.285
				RAZEM	389.285
311	d.1.2 kalk. własna 2	Kompleksowa renowacja drzwi do pomieszczeń gospodarczych 3	kpl kpl	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
312	KNR 2-31 d.1.2 1103-05 2	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki bazaltowej na podsypce cementowo-pias- kowej z wypełnieniem spoin zaprawą z uzupełnieniem ubytków ok. 20% nowej analogia 98.43+1.30+2.19+7.89+2.37	m ² m ²	 112.180	 112.180
				RAZEM	112.180
313	KNR 0-21 d.1.2 4001-01 2	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm 3.14*3.37	m ² ściany m ² ściany	 10.582	 10.582
				RAZEM	10.582
314	KNR 0-21 d.1.2 4002-01 2	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze o szer. do 90 mm 3.14	mb mb	 3.140	 3.140
				RAZEM	3.140
315	KNR 0-21 d.1.2 4003-01 2	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 90 mm 3.14	mb mb	 3.140	 3.140
				RAZEM	3.140
316	KNR 0-21 d.1.2 4004-01 2	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm 3.14*3.37*2-1.20*1.75	m ² m ²	 19.064	 19.064
				RAZEM	19.064
317	KNR-W 2-02 d.1.2 1037-02 2	Drzwi deskowe pełne 1.20*1.75	m ² m ²	 2.100	 2.100
				RAZEM	2.100
318	KNR-W 2-02 d.1.2 20203-03 2	Zabudowa z desek - impregnacja bejca 3x 3.14*3.37*2	m ² m ²	 21.164	 21.164
				RAZEM	21.164
319	KNR-W 2-02 d.1.2 1040-06 2	Witryny drewniane oszklone szybą bezpieczną 4.00*3.37*2+3.50*3.37	m ² m ²	 38.755	 38.755
				RAZEM	38.755
320	KNR 4-01 d.1.2 1212-08 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat 4.00*3.37*2+3.50*3.37+3.75*3.37+1.35*1.50+3.00*3.37	m ² m ²	 63.528	 63.528
				RAZEM	63.528
321	KNR 0-19 d.1.2 0928-12 2	Dostawa i montaż drzwi w pom. na śmietnik wraz z obróbką 0.90*1.75*2	m ² m ²	 3.150	 3.150
				RAZEM	3.150
2		Parter			
2.1		Przedzioniczek - 101			
322	KNR 4-01 d.2.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
323	KNR 4-01 d.2.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
324	KNR 4-01 d.2.1 0336-06 analogia	Wykucie bruzd poziomychw celu osadzenia nadproży 1.20*2	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
325 d.2.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*0.75*0.60	m ³ m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
326 d.2.1	KNR AT-44 0301-02	Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm 1.20*3	m belki m belki	3.600	
				RAZEM	3.600
327 d.2.1	KNR 0-19 1023-04 analogia	Dostawa i montaż okna podawczego z pełną obróbką osadzenia 0.95*1.50	m ² m ²	1.425	
				RAZEM	1.425
328 d.2.1	NNRNKB 202 2143-02	Podokienniki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliesterowym 1.0*2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
329 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(3.43*2+3.39*2)*4.47 <sufit>3.43*3.39	m ² m ² m ²	60.971 11.628	
				RAZEM	72.599
330 d.2.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(3.43*2+3.39*2)*4.47	m ² m ²	60.971	
				RAZEM	60.971
331 d.2.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>3.43*3.39	m ² m ²	11.628	
				RAZEM	11.628
332 d.2.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.329	m ² m ²	72.599	
				RAZEM	72.599
333 d.2.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.332	m ² m ²	72.599	
				RAZEM	72.599
334 d.2.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.325*1.3 poz.324*0.30*0.15*1.3	m ³ m ³ m ³	0.585 0.140	
				RAZEM	0.725
335 d.2.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.334	m ³ m ³	0.725	
				RAZEM	0.725
336 d.2.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.334	m ³ m ³	0.725	
				RAZEM	0.725
337 d.2.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.331	m ² m ²	11.628	
				RAZEM	11.628
2.2		Portniernia - 102			
338 d.2.2	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie drewnianych okładzin ścian (3.43*2+3.79*2)*3.33	m ² m ²	48.085	
				RAZEM	48.085
339 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(3.43*2+3.79*2)*3.33 <sufit>3.43*3.79	m ² m ² m ²	48.085 13.000	
				RAZEM	61.085
340 d.2.2	KNR 4-01 0701-01 analogia	Odbicie luźnych tynków poz.339*50%	m ² m ²	30.543	
				RAZEM	30.543

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
341	KNR 4-01 d.2.2 0711-05 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych w kilku miejscach <i>Tynk Baumit RK 3ε</i> poz.339*50%	m ²		
			m ²	30.543	
				RAZEM	30.543
342	KNR 2-02 d.2.2 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(3.43*2+3.79*2)*3.33	m ²		
			m ²	48.085	
				RAZEM	48.085
343	KNR 2-02 d.2.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>3.43*3.79	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
344	KNR 0-40 d.2.2 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.339	m ²		
			m ²	61.085	
				RAZEM	61.085
345	KNR 0-40 d.2.2 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.344	m ²		
			m ²	61.085	
				RAZEM	61.085
346	KNR 4-01 d.2.2 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.340*0.03*1.3	m ³		
			m ³	1.191	
				RAZEM	1.191
347	KNR 4-01 d.2.2 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.346	m ³		
			m ³	1.191	
				RAZEM	1.191
348	KNR 4-01 d.2.2 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnym 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.346	m ³		
			m ³	1.191	
				RAZEM	1.191
349	KNR 0-23 d.2.2 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.343	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
2.3		Szatnia - 103			
350	KNR 4-01 d.2.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(3.74*2+3.80*2)*3.33 <sufit>3.74*3.80	m ²		
			m ²	50.216	
			m ²	14.212	
				RAZEM	64.428
351	KNR 4-01 d.2.3 0701-01 analogia	Odbicie luźnych tynków poz.350*50%	m ²		
			m ²	32.214	
				RAZEM	32.214
352	KNR 4-01 d.2.3 0711-05 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych w kilku miejscach <i>Tynk Baumit RK 3ε</i> poz.350*50%	m ²		
			m ²	32.214	
				RAZEM	32.214
353	KNR 2-02 d.2.3 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(3.74*2+3.80*2)*3.33	m ²		
			m ²	50.216	
				RAZEM	50.216
354	KNR 2-02 d.2.3 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>3.74*3.80	m ²		
			m ²	14.212	
				RAZEM	14.212
355	KNR 0-40 d.2.3 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.350	m ²		
			m ²	64.428	
				RAZEM	64.428
356	KNR 0-40 d.2.3 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.355	m ²		
			m ²	64.428	
				RAZEM	64.428

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
357 d.2.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.351*0.03*1.3	m ³ m ³	 1.256	 1.256
				RAZEM	1.256
358 d.2.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.357	m ³ m ³	 1.256	 1.256
				RAZEM	1.256
359 d.2.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.357	m ³ m ³	 1.256	 1.256
				RAZEM	1.256
360 d.2.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.354	m ² m ²	 14.212	 14.212
				RAZEM	14.212
2.4		Hol - 104			
361 d.2.4	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 93.12+22.50	m ² m ²	 115.620	 115.620
				RAZEM	115.620
362 d.2.4	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.361	m ² m ²	 115.620	 115.620
				RAZEM	115.620
363 d.2.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat i przekazanie do muzeum 2.45*3.50	m ² m ²	 8.575	 8.575
				RAZEM	8.575
364 d.2.4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi przesuwanych, automatycznych, wykonanych ze szkła bezpiecznego wraz z wykonaniem zasilania, automatyki oraz wpięcia do istniejącego systemu sygnalizacji pożaru 3.0*3.0	m ² m ²	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
365 d.2.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi drewnianych do sali 118 i przekazanie do muzeum 1.42*2.79	m ² m ²	 3.962	 3.962
				RAZEM	3.962
366 d.2.4	KNR 4-01 0329-03	Powiększenie otworu drzwiowego 1.62*0.50*0.20	m ³ m ³	 0.162	 0.162
				RAZEM	0.162
367 d.2.4	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi z tafli szklanych ze szkła bezpiecznego w okuciach systemowych 1.62*2.79	m ² m ²	 4.520	 4.520
				RAZEM	4.520
368 d.2.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 1.62*2+2.80*4	m m	 14.440	 14.440
				RAZEM	14.440
369 d.2.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru drzwi drewnianych do sali 105 i 123 i przekazanie do muzeum 1.56*3.50+1.56*3.76	m ² m ²	 11.326	 11.326
				RAZEM	11.326
370 d.2.4	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych - przeszkłone nawiązujące do drzwi historycznych widocznych na zdjęciach archiwalnych do pom. 105 i 123 poz.369	m ² m ²	 11.326	 11.326
				RAZEM	11.326
371 d.2.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 1.56+3.50*2+1.56+3.76*2	m m	 17.640	 17.640
				RAZEM	17.640
372 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(12.03*2+8.77*2)*12.18+(12.50+4.07+1.35*2)*5.50	m ² m ²	 612.673	 612.673

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufit>12.03*8.77+11.25*2.15	m ²	129.691	
				RAZEM	742.364
373 d.2.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(12.03*2+8.77*2)*12.18+(12.50+4.07+1.35*2)*5.50	m ²	612.673	
				RAZEM	612.673
374 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>12.03*8.77+11.25*2.15	m ²	129.691	
				RAZEM	129.691
375 d.2.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.372	m ²	742.364	
				RAZEM	742.364
376 d.2.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.375	m ²	742.364	
				RAZEM	742.364
377 d.2.4	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balustrady, wangi, itp.	m ²		
		(6.70*2.33+3.84*1.85)*1.2+0.16*2.00*34+3.50*2.50+11.26*1.0+10.0	m ²	68.148	
				RAZEM	68.148
378 d.2.4	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
379 d.2.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.378	m	200.000	
				RAZEM	200.000
380 d.2.4	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		3.0*0.03*1.3	m ³	0.117	
		poz.378*0.15*0.03*1.3	m ³	1.170	
				RAZEM	1.287
381 d.2.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.380	m ³	1.287	
				RAZEM	1.287
382 d.2.4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3	m ³	1.287	
		poz.380			
				RAZEM	1.287
383 d.2.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.374	m ²	129.691	
				RAZEM	129.691
384 d.2.4	KNR AT-05 1660-15 analogia	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 2000 o wys. do 13,5 m	kolumna		
		4	kolumna	4.000	
				RAZEM	4.000
385 d.2.4	KNR AT-05 16z.sz.4.5. analogia	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych typu MP	kol.		
		Krotność = 25	kol.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
386 d.2.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań na holu głównym (poz.:372,373,374,375,376,377)			
	2.5	Korytarz - 105 i 106			
387 d.2.5	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		37.22+27.46	m ²	64.680	
				RAZEM	64.680

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
388 d.2.5	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodlogowych poz.387	m ² m ²	 64.680	
				RAZEM	64.680
389 d.2.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
390 d.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(26.35*2+2.78*2)*4.40 <sufit>37.22+27.46	m ² m ² m ²	 256.344 64.680	
				RAZEM	321.024
391 d.2.5	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(26.35*2+2.78*2)*4.40	m ² m ²	 256.344	
				RAZEM	256.344
392 d.2.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>37.22+27.46	m ² m ²	 64.680	
				RAZEM	64.680
393 d.2.5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.390	m ² m ²	 321.024	
				RAZEM	321.024
394 d.2.5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.393	m ² m ²	 321.024	
				RAZEM	321.024
395 d.2.5	analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balustrady, wangi, itp. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
396 d.2.5	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
397 d.2.5	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.396	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
398 d.2.5	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.396*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
399 d.2.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.398	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
400 d.2.5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.398	m ³ m ³	 0.702	
				RAZEM	0.702
401 d.2.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.392	m ² m ²	 64.680	
				RAZEM	64.680
2.6		Winda - 107 (pion)			
402 d.2.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
403 d.2.6	KNR 4-01 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (parter i pętro) 2.25*2.00*2	m ² m ²	 9.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9.000
404 d.2.6	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 2.25*2.00	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
405 d.2.6	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 2.25*2.00	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
406 d.2.6	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych 2.00*3	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
407 d.2.6	KNR 4-01 0408-01 analogia	Wymiana drewnianych belek stropowych - wymian 3.35	m m	 3.350	 3.350
				RAZEM	3.350
408 d.2.6	KNR 4-01 0411-06 analogia	Zamknięcie stropu deską gr. 32 mm 2.25*0.35	m ² m ²	 0.788	 0.788
				RAZEM	0.788
409 d.2.6	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów 2.0*3	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
410 d.2.6	KNR 4-01 0352-03 kalk. własna	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych - strop nad piwnicą 2.00*2.50	m ² m ²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
411 d.2.6	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 50 cm - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 2.25*3+2.00*4+1.00*2+2.00*4	m m	 24.750	 24.750
				RAZEM	24.750
412 d.2.6	analiza indywidualna	Podparcie i zabezpieczenie pozostałej części stropów na czas prowadzenia rozbiórki, połączenie stropu z wymianem, rozbiórka stępli 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
413 d.2.6	KNR AT-43 0104-06 parter piętro	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym do REI60 2.25*4.19 2.25*3.14	m ² m ² m ²	 9.428 7.065	 16.493
				RAZEM	16.493
414 d.2.6	analiza indywidualna	W podpiwniczeniu zasobniki przenieść pod ścianę zewnętrzną kotłowni zgodnie z projektem sanitarnym. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
415 d.2.6	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 2.00*2.00*0.20	m ³ m ³	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
416 d.2.6	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 2.00*2.00*0.20	m ³ m ³	 0.800	 0.800
				RAZEM	0.800
417 d.2.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2.00*2.00*0.10	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
418 d.2.6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 1.94*2.15*0.30	m ³ m ³	 1.251	 1.251
				RAZEM	1.251
419 d.2.6	KNR 2-05 0207-01 analogia	Konstrukcje wsporcze płyty podszybia windy - dostawa i montaż konstrukcji stalowej malowanej antykorozyjnie 62*(3.30*4+2.0*4)*1.2/1000	t t	 1.577	 1.577
				RAZEM	1.577
420 d.2.6	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.40*2.15	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
421 d.2.6	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 10 2.40*2.15	m ² m ²	 5.160	
				RAZEM	5.160
422 d.2.6	KNNR 2 0105-09	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone poz.418*0.30*50/1000 poz.420*0.25*180/1000	t t t	 0.019 0.232	
				RAZEM	0.251
423 d.2.6	KNR-W 2-02 1511-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami epoksydowymi powierzchni wewnętrznych - betonu i cegły 2.40*2.15	m ² m ²	 5.160	
				RAZEM	5.160
424 d.2.6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy pionowej obsługującej 2 przystanki, z kabiną nieprzełotową dostępną od strony "A" do zamontowania w konstrukcji samonośnej. Lakierowanej w kolorze RAL7038 obudowanej. Platforma przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykończenie kabiny ze stali plastykowanej, drzwi przystankowe i kabinowe automatyczne, centralne 4 panelowe wykonane ze stali plastykowanej. Podłoga z wykładziny antypoślizgowej, oświetlenie sufitowe LED, pochwył z stali nierdzewnej, przyciski w kabinie i na przystankach z oznaczeniem Braille'a. Platforma wyposażona w dokumentację dla UDT Montaż platformy z obudową wraz z wykonaniem i podłączeniem instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
425 d.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(2.25+1.87*2)*(4.20+3.30) <sufit>2.25*1.87	m ² m ² m ²	 44.925 4.208	
				RAZEM	49.133
426 d.2.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(2.25+1.87*2)*(4.20+3.30)	m ² m ²	 44.925	
				RAZEM	44.925
427 d.2.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>2.25*1.87	m ² m ²	 4.208	
				RAZEM	4.208
428 d.2.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.425	m ² m ²	 49.133	
				RAZEM	49.133
429 d.2.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.428	m ² m ²	 49.133	
				RAZEM	49.133
430 d.2.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku 2.00*2.25*0.50*1.3 2.50*2.50*0.50*1.3	m ³ m ³ m ³	 2.925 4.063	
				RAZEM	6.988
431 d.2.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi do 1 km poz.430	m ³ m ³	 6.988	
				RAZEM	6.988
432 d.2.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.430	m ³ m ³	 6.988	
				RAZEM	6.988
2.7		Pom. dyrektora - 108			
433 d.2.7	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego 1.00*2.30*0.42	m ³ m ³	 0.966	
				RAZEM	0.966
434 d.2.7	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.30*3	m m	 3.900	
				RAZEM	3.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
435 d.2.7	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
436 d.2.7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 1.00*2+2.30*4	m m	 11.200	 11.200
				RAZEM	11.200
437 d.2.7	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) 2.77*3.37	m ² m ²	 9.335	 9.335
				RAZEM	9.335
438 d.2.7	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych poz.437	m ² m ²	 9.335	 9.335
				RAZEM	9.335
439 d.2.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.438	m ² m ²	 9.335	 9.335
				RAZEM	9.335
440 d.2.7	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 2.77*3.37	m ² m ²	 9.335	 9.335
				RAZEM	9.335
441 d.2.7	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.440	m ² m ²	 9.335	 9.335
				RAZEM	9.335
442 d.2.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(2.77*2+3.37*2)*4.19 <sufit>2.77*3.37	m ² m ² m ²	 51.453 9.335	 60.788
				RAZEM	60.788
443 d.2.7	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(2.77*2+3.37*2)*4.19	m ² m ²	 51.453	 51.453
				RAZEM	51.453
444 d.2.7	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.442	m ² m ²	 60.788	 60.788
				RAZEM	60.788
445 d.2.7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.444	m ² m ²	 60.788	 60.788
				RAZEM	60.788
446 d.2.7	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
447 d.2.7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.446	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
448 d.2.7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.446*0.15*0.03*1.3 poz.433*1.3	m ³ m ³ m ³	 0.088 1.256	 1.344
				RAZEM	1.344
449 d.2.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km poz.448	m ³ m ³	 1.344	 1.344
				RAZEM	1.344

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
450 d.2.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.448	m ³ m ³	 1.344	 1.344
				RAZEM	1.344
451 d.2.7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach 9.335	m ² m ²	 9.335	 9.335
				RAZEM	9.335
2.8		Sekretariat - 109			
452 d.2.8	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) 5.47*5.37	m ² m ²	 29.374	 29.374
				RAZEM	29.374
453 d.2.8	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych poz.452	m ² m ²	 29.374	 29.374
				RAZEM	29.374
454 d.2.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.453	m ² m ²	 29.374	 29.374
				RAZEM	29.374
455 d.2.8	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 5.47*5.37	m ² m ²	 29.374	 29.374
				RAZEM	29.374
456 d.2.8	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.455	m ² m ²	 29.374	 29.374
				RAZEM	29.374
457 d.2.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(5.47*2+5.37*2)*4.19 <sufit>5.47*5.37	m ² m ² m ²	 90.839 29.374	 120.213
				RAZEM	120.213
458 d.2.8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(5.47*2+5.37*2)*4.19	m ² m ²	 90.839	 90.839
				RAZEM	90.839
459 d.2.8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.457	m ² m ²	 120.213	 120.213
				RAZEM	120.213
460 d.2.8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.459	m ² m ²	 120.213	 120.213
				RAZEM	120.213
461 d.2.8	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 65	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000
462 d.2.8	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.461	m m	 65.000	 65.000
				RAZEM	65.000
463 d.2.8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.461*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.380	 0.380
				RAZEM	0.380
464 d.2.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.463	m ³ m ³	 0.380	 0.380
				RAZEM	0.380
465 d.2.8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.463	m ³	0.380	
				RAZEM	0.380
466 d.2.8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.455	m ²	29.374	
				RAZEM	29.374
2.9		Pom. socjalne - 110			
467 d.2.9	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) 3.30*5.37	m ²		
			m ²	17.721	
				RAZEM	17.721
468 d.2.9	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych	m ²		
		poz.467	m ²	17.721	
				RAZEM	17.721
469 d.2.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.468	m ²	17.721	
				RAZEM	17.721
470 d.2.9	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		3.30*5.37	m ²	17.721	
				RAZEM	17.721
471 d.2.9	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.470	m ²	17.721	
				RAZEM	17.721
472 d.2.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(3.30*2+5.37*2)*4.19	m ²	72.655	
		<sufit>3.30*5.37	m ²	17.721	
				RAZEM	90.376
473 d.2.9	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(3.30*2+5.37*2)*4.19	m ²	72.655	
				RAZEM	72.655
474 d.2.9	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.472	m ²	90.376	
				RAZEM	90.376
475 d.2.9	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.474	m ²	90.376	
				RAZEM	90.376
476 d.2.9	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.50*1.50	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
477 d.2.9	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.476	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
478 d.2.9	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
479 d.2.9	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.478	m	35.000	
				RAZEM	35.000
480 d.2.9	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.478*0.15*0.03*1.3	m ³	0.205	
				RAZEM	0.205
481 d.2.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.480	m ³	0.205	
				RAZEM	0.205
482	KNR 4-01 d.2.9 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.480	m ³ m ³	 0.205	
				RAZEM	0.205
483	KNR 0-23 d.2.9 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.470	m ² m ²	 17.721	
				RAZEM	17.721
2.10		Toaleta - 111			
484	d.2.1 analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja istniejącej armatury, rurociągów itp 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
485	KNR 4-01 d.2.1 0354-07 0	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
486	KNR 4-01 d.2.1 0348-02 0	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (4.00+1.18*3)*2.10	m ² m ²	 15.834	
				RAZEM	15.834
487	KNR 4-01 d.2.1 0819-15 0	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (4.88+2.59)*2*2.0	m ² m ²	 29.880	
				RAZEM	29.880
488	KNR 4-01 d.2.1 0811-07 0	Rozebranie posadzki z płytek 4.88*2.59	m ² m ²	 12.639	
				RAZEM	12.639
489	KNR AT-43 d.2.1 0106-01 0	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym - płyty impregnowane (2.60+2.80+1.20)*3.00	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
490	KNR-W 2-02 d.2.1 1025-02 0	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
491	KNR-W 2-02 d.2.1 1022-05 0	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*3	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
492	KNR AT-22 d.2.1 0101-01 0	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża (4.00+1.18*3)*3.00	m ² m ²	 22.620	
				RAZEM	22.620
493	KNR AT-22 d.2.1 0101-02 0	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.492	m ² m ²	 22.620	
				RAZEM	22.620
494	KNR AT-22 d.2.1 0101-04 0	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm poz.492	m ² m ²	 22.620	
				RAZEM	22.620
495	KNR AT-22 d.2.1 0101-05 0	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 2 poz.492	m ² m ²	 22.620	
				RAZEM	22.620
496	KNR AT-22 d.2.1 0101-02 0	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.492 poz.489*2 -0.90*2.00*6	m ² m ² m ²	22.620 39.600 -10.800	
				RAZEM	51.420
497 d.2.1 0	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie pionowe, 1.50*1.50*3	m ² m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
498 d.2.1 0	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²		
		poz.496	m ²	51.420	
				RAZEM	51.420
499 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.488	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
500 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.488	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
501 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.488	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
502 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		poz.488	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
503 d.2.1 0	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.488	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
504 d.2.1 0	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniyny	m ² m ²	12.639	
		poz.488			
				RAZEM	12.639
505 d.2.1 0	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.488	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
506 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
507 d.2.1 0	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterki z wentylatorem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
508 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
509 d.2.1 0	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
510 d.2.1 0	KNR 4-01 0336-03 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
511 d.2.1 0	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
512 d.2.1 0	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m ²		
		2.59*4.88	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
513 d.2.1 0	KNR-W 2-02 0830-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na suficie z płyt gipsowych	m ²		
		poz.512	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
514 d.2.1 0	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.513	m ²	12.639	
				RAZEM	12.639
515 d.2.1 0	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
516 d.2.1 0	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.515	m	20.000	
				RAZEM	20.000
517 d.2.1 0	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.515*0.15*0.03*1.3	m ³	0.117	
		poz.486*0.10*1.3	m ³	2.058	
		poz.487*0.03*1.3	m ³	1.165	
		poz.488*0.03*1.3	m ³	0.493	
		poz.510*0.10*0.10*1.3	m ³	0.260	
				RAZEM	4.093
518 d.2.1 0	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.517	m ³	4.093	
				RAZEM	4.093
519 d.2.1 0	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3	m ³		
		Krotność = 3			
		poz.517	m ³	4.093	
				RAZEM	4.093
520 d.2.1 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		17.721	m ²	17.721	
				RAZEM	17.721
521 d.2.1 0	kalk. własna	Zakup i montaż luster	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
522 d.2.1 0	kalk. własna	Zakup i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
523 d.2.1 0	kalk. własna	Zakup i montaż akcesorii łazienkowych, uchty do papieru, kosze, suszarki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.11		Klatka schodowa - 112			
524 d.2.1 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(2.57*2+6.09*2)*(4.49+5.70)	m ²	176.491	
		<sufit>2.57*6.09*3*1.35	m ²	63.388	
				RAZEM	239.879

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
525 d.2.1 1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(2.57*2+6.09*2)*(4.49+5.70)	m ² m ²	 176.491	 176.491
				RAZEM	176.491
526 d.2.1 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>2.57*6.09*3*1.35	m ² m ²	 63.388	 63.388
				RAZEM	63.388
527 d.2.1 1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.524	m ² m ²	 239.879	 239.879
				RAZEM	239.879
528 d.2.1 1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.527	m ² m ²	 239.879	 239.879
				RAZEM	239.879
529 d.2.1 1	analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - schody, balustrady, wangi, itp. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
530 d.2.1 1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 100	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
531 d.2.1 1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.530	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
532 d.2.1 1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.530*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.585	 0.585
				RAZEM	0.585
533 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.532	m ³ m ³	 0.585	 0.585
				RAZEM	0.585
534 d.2.1 1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.532	m ³ m ³	 0.585	 0.585
				RAZEM	0.585
535 d.2.1 1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.526	m ² m ²	 63.388	 63.388
				RAZEM	63.388
2.12		Sala ekspozycji/wykładowa - 113			
536 d.2.1 2	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 53.07	m ² m ²	 53.070	 53.070
				RAZEM	53.070
537 d.2.1 2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.536	m ² m ²	 53.070	 53.070
				RAZEM	53.070
538 d.2.1 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(7.49*2+7.60*2)*4.44 <sufit>53.07	m ² m ² m ²	 133.999 53.070	 187.069
				RAZEM	187.069
539 d.2.1 2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<ściany>(7.49*2+7.60*2)*4.44	m ²	133.999	
				RAZEM	133.999
540 d.2.1 2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>53.07	m ²	53.070	
				RAZEM	53.070
541 d.2.1 2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.538	m ²	187.069	
				RAZEM	187.069
542 d.2.1 2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.541	m ²	187.069	
				RAZEM	187.069
543 d.2.1 2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
544 d.2.1 2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.543	m	80.000	
				RAZEM	80.000
545 d.2.1 2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.543*0.15*0.03*1.3	m ³	0.468	
				RAZEM	0.468
546 d.2.1 2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.545	m ³	0.468	
				RAZEM	0.468
547 d.2.1 2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.545	m ³	0.468	
				RAZEM	0.468
548 d.2.1 2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.540	m ²	53.070	
				RAZEM	53.070
2.13		Sala ekspozycji/wykładowa - 114			
549 d.2.1 3	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		24.80+0.94*0.58+0.97*0.43+0.90*0.38	m ²	26.104	
				RAZEM	26.104
550 d.2.1 3	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.549	m ²	26.104	
				RAZEM	26.104
551 d.2.1 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(5.18*2+4.79*2)*4.44	m ²	88.534	
		<sufit>5.18*4.79	m ²	24.812	
				RAZEM	113.346
552 d.2.1 3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(5.18*2+4.79*2)*4.44	m ²	88.534	
				RAZEM	88.534
553 d.2.1 3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>5.18*4.79	m ²	24.812	
				RAZEM	24.812

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
554	KNR 0-40 d.2.1 0212-02 3	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.551	m ² m ²	 113.346	 113.346
				RAZEM	113.346
555	KNR 0-40 d.2.1 0212-04 3	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.554	m ² m ²	 113.346	 113.346
				RAZEM	113.346
556	KNR 4-03 d.2.1 1001-04 3 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
557	KNR 4-01 d.2.1 0705-01 3 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.556	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
558	KNR 4-01 d.2.1 0106-05 3 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.556*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.293	 0.293
				RAZEM	0.293
559	KNR 4-01 d.2.1 0108-11 3	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.558	m ³ m ³	 0.293	 0.293
				RAZEM	0.293
560	KNR 4-01 d.2.1 0108-12 3	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.558	m ³ m ³	 0.293	 0.293
				RAZEM	0.293
561	KNR 0-23 d.2.1 2611-01 3 analogia	Zmycie powierzchni posadзки oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.553	m ² m ²	 24.812	 24.812
				RAZEM	24.812
2.14		Sala ekspozycji/wykładowa - 115			
562	KNR 4-01 d.2.1 0816-04 4 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 7.00*11.03	m ² m ²	 77.210	 77.210
				RAZEM	77.210
563	ORGB 2-02 d.2.1 1135-04 4 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.562	m ² m ²	 77.210	 77.210
				RAZEM	77.210
564	KNR 4-01 d.2.1 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(7.00*2+11.03*2)*4.26 <sufit>7.00*11.03	m ² m ² m ²	 153.616 77.210	 230.826
				RAZEM	230.826
565	KNR 2-02 d.2.1 0815-04 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(7.00*2+11.03*2)*4.26	m ² m ²	 153.616	 153.616
				RAZEM	153.616
566	KNR 2-02 d.2.1 0815-06 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>7.00*11.03	m ² m ²	 77.210	 77.210
				RAZEM	77.210
567	KNR 0-40 d.2.1 0212-02 4	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.564	m ² m ²	 230.826	 230.826
				RAZEM	230.826
568	KNR 0-40 d.2.1 0212-04 4	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.567	m ²	230.826	
				RAZEM	230.826
569 d.2.1 4	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
570 d.2.1 4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.569	m	120.000	
				RAZEM	120.000
571 d.2.1 4	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.569*0.15*0.03*1.3	m ³	0.702	
				RAZEM	0.702
572 d.2.1 4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.571	m ³	0.702	
				RAZEM	0.702
573 d.2.1 4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.571	m ³	0.702	
				RAZEM	0.702
574 d.2.1 4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.566	m ²	77.210	
				RAZEM	77.210
2.15		Sala ekspozycji/wykładowa - 116			
575 d.2.1 5	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		7.20*4.79+0.98*0.58+0.96*0.38	m ²	35.421	
				RAZEM	35.421
576 d.2.1 5	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.575	m ²	35.421	
				RAZEM	35.421
577 d.2.1 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(7.20*2+4.79*2)*4.44	m ²	106.471	
		<sufit>7.20*4.79	m ²	34.488	
				RAZEM	140.959
578 d.2.1 5	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(7.20*2+4.79*2)*4.44	m ²	106.471	
				RAZEM	106.471
579 d.2.1 5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>7.20*4.79	m ²	34.488	
				RAZEM	34.488
580 d.2.1 5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.577	m ²	140.959	
				RAZEM	140.959
581 d.2.1 5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.580	m ²	140.959	
				RAZEM	140.959
582 d.2.1 5	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
583	KNR 4-01 d.2.1 0705-01 5 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.582	m m	 70.000	 70.000
584	KNR 4-01 d.2.1 0106-05 5 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.582*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.410	 0.410
585	KNR 4-01 d.2.1 0108-11 5	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.584	m ³ m ³	 0.410	 0.410
586	KNR 4-01 d.2.1 0108-12 5	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.584	m ³ m ³	 0.410	 0.410
587	KNR 0-23 d.2.1 2611-01 5 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.579	m ² m ²	 34.488	 34.488
2.16				RAZEM	0.410
Sala ekspozycji/wykładowa - 117					
588	KNR 4-01 d.2.1 0816-04 6 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 1.47*2.86+1.48*0.40+2.86*0.14*5	m ² m ²	 6.798	 6.798
589	ORGB 2-02 d.2.1 1135-04 6 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.588	m ² m ²	 6.798	 6.798
590	KNR 4-01 d.2.1 0816-06 6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
591	KNR 4-01 d.2.1 0804-07 6	Zerwanie posadzki cementowej Krotność = 2 poz.590	m ² m ²	 71.480	 71.480
592	KNR BC-02 d.2.1 0415-01 6 analogia	Podkład posadzkowy szybkowiązący - wykonanie warstwy szepnej 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
593	KNR BC-02 d.2.1 0415-02 + 6 KNR BC-02 0415-05	Podkład posadzkowy szybkowiązący - wykonanie warstwy nośnej o gr. 50 mm 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
594	KNR BC-02 d.2.1 0417-01 6	Wylewka samopoziomująca o gr.10 mm 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
595	KNR BC-02 d.2.1 0407-04 6	Posadzka z barwionej żywicy epoksydowej - grubowarstwowa gładka gr. 1 mm 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
596	KNR BC-02 d.2.1 0407-05 6	Posadzka z barwionej żywicy epoksydowej - grubowarstwowa gładka; pogrubienie o 0,5 mm Krotność = 2 71.48	m ² m ²	 71.480	 71.480
597	KNR 4-01 d.2.1 1202-09 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
				RAZEM	71.480

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<ściany>43.50*4.15	m ²	180.525	
		<sufit>71.48	m ²	71.480	
				RAZEM	252.005
598	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baunit Kalkglatte	m ²		
d.2.1	0815-04	ok. 4 mm			
6	analogia	<ściany>43.50*4.15	m ²	180.525	
				RAZEM	180.525
599	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baunit Kalkglatte ok.	m ²		
d.2.1	0815-06	4 mm			
6		<sufit>71.48	m ²	71.480	
				RAZEM	71.480
600	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
d.2.1	0212-02				
6		poz.597	m ²	252.005	
				RAZEM	252.005
601	KNR 0-40	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krze-	m ²		
d.2.1	0212-04	mianowa			
6		poz.600	m ²	252.005	
				RAZEM	252.005
602	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.2.1	1001-04				
6	analogia	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
603	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji	m		
d.2.1	0705-01	elektrycznych - Tynk wapienny np. Baunit RK 38			
6	analogia	poz.602	m	100.000	
				RAZEM	100.000
604	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
d.2.1	0106-05				
6	analogia	poz.602*0.15*0.03*1.3	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
605	KNR 4-01	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km	m ³		
d.2.1	0108-11				
6		poz.604	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
606	KNR 4-01	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy na-	m ³		
d.2.1	0108-12	stępny 1 km; krotność = 3			
6		Krotność = 3			
		poz.604	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
607	KNR 0-23	Zmycie powierzchni posadzek oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wy-	m ²		
d.2.1	2611-01	posażeniem po wykonanych robotach			
6	analogia	poz.599	m ²	71.480	
				RAZEM	71.480
2.17		Sala ekspozycji - 118			
608	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem	m ²		
d.2.1	0816-04	chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków			
7	analogia	90.36+1.42*0.50	m ²	91.070	
				RAZEM	91.070
609	ORGB 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z	m ²		
d.2.1	1135-04	renowacją listew przypodłogowych			
7	analiza indywidualna	poz.608	m ²	91.070	
				RAZEM	91.070
610	KNR 4-01	Wykucie otworu drzwiowego	m ³		
d.2.1	0329-03				
7		1.60*2.70*0.73*2	m ³	6.307	
				RAZEM	6.307
611	analogia	Montaż ościeżnic we wnękach drzwiowych	m ²		
d.2.1	7				
		1.60*2.70*2	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
612 d.2.1 7	analogia	Uzupełnienie parkietu w progach drzwiowych wraz z listwami 1.60*0.72*2	m ² m ²	 2.304	 2.304
				RAZEM	2.304
613 d.2.1 7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 1.60*2*2+2.80*4*2	m m	 28.800	 28.800
				RAZEM	28.800
614 d.2.1 7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>45.56*6.78 <sufit>90.36	m ² m ² m ²	 308.897 90.360	 399.257
				RAZEM	399.257
615 d.2.1 7	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>45.56*6.78	m ² m ²	 308.897	 308.897
				RAZEM	308.897
616 d.2.1 7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>90.36	m ² m ²	 90.360	 90.360
				RAZEM	90.360
617 d.2.1 7	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.614	m ² m ²	 399.257	 399.257
				RAZEM	399.257
618 d.2.1 7	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.617	m ² m ²	 399.257	 399.257
				RAZEM	399.257
619 d.2.1 7	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 180	m m	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
620 d.2.1 7	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.619	m m	 180.000	 180.000
				RAZEM	180.000
621 d.2.1 7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.610*1.3 poz.619*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 8.199 1.053	 9.252
				RAZEM	9.252
622 d.2.1 7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.621	m ³ m ³	 9.252	 9.252
				RAZEM	9.252
623 d.2.1 7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.621	m ³ m ³	 9.252	 9.252
				RAZEM	9.252
624 d.2.1 7	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.616	m ² m ²	 90.360	 90.360
				RAZEM	90.360
625 d.2.1 7	KNR AT-05 1660-15 analogia	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 2000 4	kolum- na kolum- na	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
626 d.2.1 7	KNR AT-05 16z.sz.4.5. analogia	Przesuwanie rusztowań wewnętrznych typu MP Krotność = 20	kol.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
627 d.2.1 7	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:614,615,616,617,618,619,620)			
2.18		Sala ekspozycji/wykładowa - 119			
628 d.2.1 8	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 7.31*5.36+1.58*0.45+1.60*0.34	m ² m ²	 40.437	
				RAZEM	40.437
629 d.2.1 8	ORGB 2-02 1135-04 analogia indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.628	m ² m ²	 40.437	
				RAZEM	40.437
630 d.2.1 8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(7.31*2+5.36*2)*4.11 <sufit>7.31*5.36	m ² m ² m ²	 104.147 39.182	
				RAZEM	143.329
631 d.2.1 8	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(7.31*2+5.36*2)*4.11	m ² m ²	 104.147	
				RAZEM	104.147
632 d.2.1 8	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>7.31*5.36	m ² m ²	 39.182	
				RAZEM	39.182
633 d.2.1 8	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.630	m ² m ²	 143.329	
				RAZEM	143.329
634 d.2.1 8	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.633	m ² m ²	 143.329	
				RAZEM	143.329
635 d.2.1 8	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
636 d.2.1 8	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.635	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
637 d.2.1 8	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.635*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.351	
				RAZEM	0.351
638 d.2.1 8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.637	m ³ m ³	 0.351	
				RAZEM	0.351
639 d.2.1 8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.637	m ³ m ³	 0.351	
				RAZEM	0.351
640 d.2.1 8	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.632	m ² m ²	 39.182	
				RAZEM	39.182
2.19		Sala ekspozycji/wykładowa - 120			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
641	KNR 4-01 d.2.1 0816-04 9 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		18.36	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
642	ORGB 2-02 d.2.1 1135-04 9 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.641	m ²	18.360	
				RAZEM	18.360
643	KNR 4-01 d.2.1 1202-09 9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>16.35*4.17	m ²	68.180	
		<sufit>18.36*1.2	m ²	22.032	
				RAZEM	90.212
644	KNR 2-02 d.2.1 0815-04 9 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>16.35*4.17	m ²	68.180	
				RAZEM	68.180
645	KNR 2-02 d.2.1 0815-06 9	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>18.36*1.2	m ²	22.032	
				RAZEM	22.032
646	KNR 0-40 d.2.1 0212-02 9	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.643	m ²	90.212	
				RAZEM	90.212
647	KNR 0-40 d.2.1 0212-04 9	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.646	m ²	90.212	
				RAZEM	90.212
648	KNR 4-03 d.2.1 1001-04 9 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
649	KNR 4-01 d.2.1 0705-01 9 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.648	m	50.000	
				RAZEM	50.000
650	KNR 4-01 d.2.1 0106-05 9 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.648*0.15*0.03*1.3	m ³	0.293	
				RAZEM	0.293
651	KNR 4-01 d.2.1 0108-11 9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.650	m ³	0.293	
				RAZEM	0.293
652	KNR 4-01 d.2.1 0108-12 9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.650	m ³	0.293	
				RAZEM	0.293
653	KNR 0-23 d.2.1 2611-01 9 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.645	m ²	22.032	
				RAZEM	22.032
2.20		Sala ekspozycji - 121			
654	KNR 4-01 d.2.2 0816-04 0 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		2.86*8.00+1.00*0.40	m ²	23.280	
				RAZEM	23.280

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
655 d.2.2 0	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodlogowych poz.654	m ² m ²	 23.280	 23.280
				RAZEM	23.280
656 d.2.2 0	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego 1.10*2.30	m ³ m ³	 2.530	 2.530
				RAZEM	2.530
657 d.2.2 0	KNR AT-44 0301-02	Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm 1.20*2	m belki m belki	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
658 d.2.2 0	analogia	Uzupełnienie parkietu w progach drzwiowych wraz z listwami 1.00*0.40	m ² m ²	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
659 d.2.2 0	KNR 4-01 0711-05 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych Tynk Baumit RK 38 (1.00+2.00*2)*0.40	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
660 d.2.2 0	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 1.00*2+2.10*4	m m	 10.400	 10.400
				RAZEM	10.400
661 d.2.2 0	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(2.86*2+8.00*2)*4.07 <sufit>2.86*8.00	m ² m ² m ²	 88.400 22.880	 111.280
				RAZEM	111.280
662 d.2.2 0	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(2.86*2+8.00*2)*4.07	m ² m ²	 88.400	 88.400
				RAZEM	88.400
663 d.2.2 0	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>2.86*8.00	m ² m ²	 22.880	 22.880
				RAZEM	22.880
664 d.2.2 0	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.661	m ² m ²	 111.280	 111.280
				RAZEM	111.280
665 d.2.2 0	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.664	m ² m ²	 111.280	 111.280
				RAZEM	111.280
666 d.2.2 0	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 60	m m	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
667 d.2.2 0	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.666	m m	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
668 d.2.2 0	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.656*1.3 poz.666*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³ m ³	 3.289 0.351	 3.640
				RAZEM	3.640
669 d.2.2 0	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.668	m ³	3.640	
				RAZEM	3.640
670 d.2.2 0	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.668	m ³ m ³	 3.640	
				RAZEM	3.640
671 d.2.2 0	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.663	m ² m ²	 22.880	
				RAZEM	22.880
2.21		Sala ekspozycji - 122			
672 d.2.2 1	KNR 4-01 0816-04 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 5.80*8.00+1.96*0.40	m ² m ²	 47.184	
				RAZEM	47.184
673 d.2.2 1	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.672	m ² m ²	 47.184	
				RAZEM	47.184
674 d.2.2 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(5.80*2+8.00*2)*4.07 <sufit>5.80*8.00	m ² m ² m ²	 112.332 46.400	
				RAZEM	158.732
675 d.2.2 1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(5.80*2+8.00*2)*4.07	m ² m ²	 112.332	
				RAZEM	112.332
676 d.2.2 1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>5.80*8.00	m ² m ²	 46.400	
				RAZEM	46.400
677 d.2.2 1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.674	m ² m ²	 158.732	
				RAZEM	158.732
678 d.2.2 1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.677	m ² m ²	 158.732	
				RAZEM	158.732
679 d.2.2 1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 75	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
680 d.2.2 1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.679	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
681 d.2.2 1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.679*0.15*0.03*1.3	m ³ m ³	 0.439	
				RAZEM	0.439
682 d.2.2 1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.681	m ³ m ³	 0.439	
				RAZEM	0.439
683 d.2.2 1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.681	m ³ m ³	 0.439	
				RAZEM	0.439

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
684	KNR 0-23 d.2.2 2611-01 1 analogia	Zmycie powierzchni posadzek oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.676	m ² m ²	 46.400	
				RAZEM	46.400
2.22 Komunikacja - 123					
685	KNR 4-01 d.2.2 0816-04 2 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 2.43*2.33+1.58*0.50	m ² m ²	 6.452	
				RAZEM	6.452
686	ORGB 2-02 d.2.2 1135-04 2 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.685	m ² m ²	 6.452	
				RAZEM	6.452
687	KNR 4-01 d.2.2 0329-03 2	Wykucie otworu drzwiowego 1.96*2.70*0.50	m ³ m ³	 2.646	
				RAZEM	2.646
688	KNR AT-44 d.2.2 0301-02 2	Nadproża KONBET strunobetonowe 72x115 mm 2.20*3	m belki m belki	 6.600	
				RAZEM	6.600
689	analogia d.2.2 2	Uzupełnienie parkietu w progach drzwiowych wraz z listwami 1.96*0.50	m ² m ²	 0.980	
				RAZEM	0.980
690	KNR 4-01 d.2.2 0711-05 2 analogia	Uzupełnienie tynków wapiennych <i>Tynk Baumit RK 38</i> (1.96+2.70*2)*0.50	m ² m ²	 3.680	
				RAZEM	3.680
691	KNR 4-01 d.2.2 0705-01 2 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 1.96*2+2.70*4	m m	 14.720	
				RAZEM	14.720
692	KNR 4-01 d.2.2 1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(2.43*2+2.33*2)*4.24 <sufit>2.43*2.33	m ² m ² m ²	 40.365 5.662	
				RAZEM	46.027
693	KNR 2-02 d.2.2 0815-04 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(2.43*2+2.33*2)*4.24	m ² m ²	 40.365	
				RAZEM	40.365
694	KNR 2-02 d.2.2 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>2.43*2.33	m ² m ²	 5.662	
				RAZEM	5.662
695	KNR 0-40 d.2.2 0212-02 2	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.692	m ² m ²	 46.027	
				RAZEM	46.027
696	KNR 0-40 d.2.2 0212-04 2	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.695	m ² m ²	 46.027	
				RAZEM	46.027
697	KNR 4-03 d.2.2 1001-04 2 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
698	KNR 4-01 d.2.2 0705-01 2 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.697	m	15.000	
				RAZEM	15.000
699	KNR 4-01 d.2.2 0106-05 2 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.687*1.3	m ³	3.440	
		poz.697*0.15*0.03*1.3	m ³	0.088	
				RAZEM	3.528
700	KNR 4-01 d.2.2 0108-11 2	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
		poz.699	m ³	3.528	
				RAZEM	3.528
701	KNR 4-01 d.2.2 0108-12 2	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.699	m ³		
			m ³	3.528	
				RAZEM	3.528
702	KNR 0-23 d.2.2 2611-01 2 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.694	m ²	5.662	
				RAZEM	5.662
2.23		Serwerownia - 124			
703	KNR 4-01 d.2.2 0816-04 3 analogia	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
704	ORGB 2-02 d.2.2 1135-04 3 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.703	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
705	KNR 4-01 d.2.2 1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(17.25)*3.50	m ²	60.375	
		<sufit>12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	73.175
706	KNR 2-02 d.2.2 0815-04 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>17.25*3.50	m ²	60.375	
				RAZEM	60.375
707	KNR 2-02 d.2.2 0815-06 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>12.80	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
708	KNR 0-40 d.2.2 0212-02 3	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.705	m ²	73.175	
				RAZEM	73.175
709	KNR 0-40 d.2.2 0212-04 3	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.708	m ²	73.175	
				RAZEM	73.175
710	KNR 4-03 d.2.2 1001-04 3 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
711	KNR 4-01 d.2.2 0705-01 3 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.710	m	20.000	
				RAZEM	20.000
712	KNR 4-01 d.2.2 0106-05 3 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.710*0.15*0.03*1.3	m ³	0.117	
				RAZEM	0.117

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
713 d.2.2 3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.712	m ³ m ³	 0.117	 0.117
				RAZEM	0.117
714 d.2.2 3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.712	m ³ m ³	 0.117	 0.117
				RAZEM	0.117
715 d.2.2 3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.707	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
3		I piętro			
3.1		Komunikacja - 201			
716 d.3.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 70.83	m ² m ²	 70.830	 70.830
				RAZEM	70.830
717 d.3.1	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.716	m ² m ²	 70.830	 70.830
				RAZEM	70.830
718 d.3.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
719 d.3.1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 50.0+50.0	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
720 d.3.1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.719	m m	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
721 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>69.51*3.23 <sufit>70.83	m ² m ² m ²	 224.517 70.830	 295.347
				RAZEM	295.347
722 d.3.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>69.51*3.23	m ² m ²	 224.517	 224.517
				RAZEM	224.517
723 d.3.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>70.83	m ² m ²	 70.830	 70.830
				RAZEM	70.830
724 d.3.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.721	m ² m ²	 295.347	 295.347
				RAZEM	295.347
725 d.3.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.724	m ² m ²	 295.347	 295.347
				RAZEM	295.347
726 d.3.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.719*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.650	 0.650
				RAZEM	0.650
727 d.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.726	m ³ m ³	 0.650	 0.650
				RAZEM	0.650
728 d.3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.726	m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
729 d.3.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadзки oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.723	m ²	70.830	
				RAZEM	70.830
3.2		Komunikacja - 202			
730 d.3.2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		8.68*1.52	m ²	13.194	
		0.96*0.25*3	m ²	0.720	
		1.00*0.38	m ²	0.380	
				RAZEM	14.294
731 d.3.2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.730	m ²	14.294	
				RAZEM	14.294
732 d.3.2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
733 d.3.2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.732	m	40.000	
				RAZEM	40.000
734 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(8.68*2+1.52*2)*3.26	m ²	66.504	
		<sufit>13.19	m ²	13.190	
				RAZEM	79.694
735 d.3.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(8.68*2+1.52*2)*3.26	m ²	66.504	
				RAZEM	66.504
736 d.3.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>13.19	m ²	13.190	
				RAZEM	13.190
737 d.3.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.734	m ²	79.694	
				RAZEM	79.694
738 d.3.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.737	m ²	79.694	
				RAZEM	79.694
739 d.3.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.732*0.10*0.05*1.3	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
740 d.3.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.739	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
741 d.3.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.739	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
742 d.3.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadзки oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.736	m ²	13.190	
				RAZEM	13.190
3.3		Sala ekspozycyjna/multimedialna- 203			
743 d.3.3	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków	m ²		
		7.85*6.40	m ²	50.240	
				RAZEM	50.240

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
744 d.3.3	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.743	m ² m ²	 50.240	
				RAZEM	50.240
745 d.3.3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
746 d.3.3	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.745	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
747 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(7.85*2+6.40*2)*3.22 <sufit>7.85*6.40	m ² m ² m ²	 91.770 50.240	
				RAZEM	142.010
748 d.3.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(7.85*2+6.40*2)*3.22	m ² m ²	 91.770	
				RAZEM	91.770
749 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>7.85*6.40	m ² m ²	 50.240	
				RAZEM	50.240
750 d.3.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.747	m ² m ²	 142.010	
				RAZEM	142.010
751 d.3.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.750	m ² m ²	 142.010	
				RAZEM	142.010
752 d.3.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.745*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.520	
				RAZEM	0.520
753 d.3.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi do 1 km poz.752	m ³ m ³	 0.520	
				RAZEM	0.520
754 d.3.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.752	m ³ m ³	 0.520	
				RAZEM	0.520
755 d.3.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.749	m ² m ²	 50.240	
				RAZEM	50.240
3.4		Sala ekspozycyjna - 204			
756 d.3.4	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 100.33	m ² m ²	 100.330	
				RAZEM	100.330
757 d.3.4	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.756	m ² m ²	 100.330	
				RAZEM	100.330
758 d.3.4	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
759 d.3.4	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.758	m	100.000	
				RAZEM	100.000
760 d.3.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>49.00*3.23 <sufit>100.33	m ² m ² m ²	158.270 100.330	
				RAZEM	258.600
761 d.3.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>49.00*3.23	m ² m ²	158.270	
				RAZEM	158.270
762 d.3.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>100.33	m ² m ²	100.330	
				RAZEM	100.330
763 d.3.4	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.760	m ² m ²	258.600	
				RAZEM	258.600
764 d.3.4	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.763	m ² m ²	258.600	
				RAZEM	258.600
765 d.3.4	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.758*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
766 d.3.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.765	m ³ m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
767 d.3.4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.765	m ³ m ³	0.650	
				RAZEM	0.650
768 d.3.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.762	m ² m ²	100.330	
				RAZEM	100.330
3.5		Sala ekspozycyjna - 205			
769 d.3.5	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 6.39*4.79	m ² m ²	30.608	
				RAZEM	30.608
770 d.3.5	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.769	m ² m ²	30.608	
				RAZEM	30.608
771 d.3.5	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
772 d.3.5	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.771	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
773 d.3.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(6.39*2+4.79*2)*3.27 <sufit>6.39*4.79	m ² m ² m ²	73.117 30.608	
				RAZEM	103.725
774 d.3.5	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(6.39*2+4.79*2)*3.27	m ² m ²	73.117	
				RAZEM	73.117
775 d.3.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufit>6.39*4.79	m ²	30.608	
				RAZEM	30.608
776 d.3.5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.773	m ² m ²	 103.725	
				RAZEM	103.725
777 d.3.5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.776	m ² m ²	 103.725	
				RAZEM	103.725
778 d.3.5	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.771*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.390	
				RAZEM	0.390
779 d.3.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.778	m ³ m ³	 0.390	
				RAZEM	0.390
780 d.3.5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.778	m ³ m ³	 0.390	
				RAZEM	0.390
781 d.3.5	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.775	m ² m ²	 30.608	
				RAZEM	30.608
3.6		Księgowość SM - 209			
782 d.3.6	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 5.50*5.55+0.94*0.22	m ² m ²	 30.732	
				RAZEM	30.732
783 d.3.6	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.782	m ² m ²	 30.732	
				RAZEM	30.732
784 d.3.6	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
785 d.3.6	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.784	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
786 d.3.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(5.50*2+5.55*2)*3.14 <sufit>5.50*5.55	m ² m ² m ²	 69.394 30.525	
				RAZEM	99.919
787 d.3.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(5.50*2+5.55*2)*3.14	m ² m ²	 69.394	
				RAZEM	69.394
788 d.3.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>5.50*5.55	m ² m ²	 30.525	
				RAZEM	30.525
789 d.3.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.786	m ² m ²	 99.919	
				RAZEM	99.919
790 d.3.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.789	m ² m ²	 99.919	
				RAZEM	99.919
791 d.3.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.784*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.325	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.325
792 d.3.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.791	m ³ m ³	0.325	0.325
				RAZEM	0.325
793 d.3.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.791	m ³ m ³	0.325	0.325
				RAZEM	0.325
794 d.3.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.788	m ² m ²	30.525	30.525
				RAZEM	30.525
795 d.3.6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.00*2.10*0.39+1.20*0.20*0.39	m ³ m ³	0.913	0.913
				RAZEM	0.913
796 d.3.6	KNR AT-44 0301-02	Nadproża strunobetonowe 1.20*3	m belki m belki	3.600	3.600
				RAZEM	3.600
797 d.3.6	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drewnianych - nawiązujące do drzwi istniejących w pałacu 1.00*2.10	m ² m ²	2.100	2.100
				RAZEM	2.100
798 d.3.6	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku wokół drzwi - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 2.10*4+1.00*2	m m	10.400	10.400
				RAZEM	10.400
4	Poddasze				
4.1	Reżyserka - 301				
799 d.4.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 3.74*5.10	m ² m ²	19.074	19.074
				RAZEM	19.074
800 d.4.1	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.799	m ² m ²	19.074	19.074
				RAZEM	19.074
801 d.4.1	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 40	m m	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
802 d.4.1	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.801	m m	40.000	40.000
				RAZEM	40.000
803 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(3.74*2+5.10*2)*2.52 <sufit>3.74*5.10	m ² m ² m ²	44.554 19.074	63.628
				RAZEM	63.628
804 d.4.1	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(3.74*2+5.10*2)*2.52	m ² m ²	44.554	44.554
				RAZEM	44.554
805 d.4.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>3.74*5.10	m ² m ²	19.074	19.074
				RAZEM	19.074
806 d.4.1	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.803	m ² m ²	63.628	63.628
				RAZEM	63.628
807 d.4.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.806	m ²	63.628	
				RAZEM	63.628
808 d.4.1	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.801*0.10*0.05*1.3	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
809 d.4.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.808	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
810 d.4.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		
		poz.808	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
811 d.4.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.805	m ²	19.074	
				RAZEM	19.074
4.2		Sala lekcyjna - 302			
812 d.4.2	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 6.68*3.87	m ²		
			m ²	25.852	
				RAZEM	25.852
813 d.4.2	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.812	m ²	25.852	
				RAZEM	25.852
814 d.4.2	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
815 d.4.2	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.814	m	50.000	
				RAZEM	50.000
816 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m ²		
		<ściany>(6.68*2+3.87*2)*2.52	m ²	53.172	
		<sufit>6.68*3.87	m ²	25.852	
				RAZEM	79.024
817 d.4.2	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<ściany>(6.68*2+3.87*2)*2.52	m ²	53.172	
				RAZEM	53.172
818 d.4.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm	m ²		
		<sufit>6.68*3.87	m ²	25.852	
				RAZEM	25.852
819 d.4.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.816	m ²	79.024	
				RAZEM	79.024
820 d.4.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa	m ²		
		poz.819	m ²	79.024	
				RAZEM	79.024
821 d.4.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
		poz.814*0.10*0.05*1.3	m ³	0.325	
				RAZEM	0.325
822 d.4.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		poz.821	m ³	0.325	
				RAZEM	0.325
823 d.4.2	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.821	m ³	0.325	
				RAZEM	0.325
824 d.4.2	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.818	m ²	25.852	
				RAZEM	25.852
4.3		Sala lekcyjna - 303			
825 d.4.3	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 5.47*3.81-1.50*1.00	m ² m ²	19.341	
				RAZEM	19.341
826 d.4.3	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych	m ²		
		poz.825	m ²	19.341	
				RAZEM	19.341
827 d.4.3	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
828 d.4.3	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38	m		
		poz.827	m	40.000	
				RAZEM	40.000
829 d.4.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(5.47*2+3.81*2+1.00*2)*2.52 <sufit>5.74*3.81	m ² m ² m ²	51.811 21.869	
				RAZEM	73.680
830 d.4.3	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(5.47*2+3.81*2+1.00*2)*2.52	m ² m ²	51.811	
				RAZEM	51.811
831 d.4.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>5.74*3.81	m ² m ²	21.869	
				RAZEM	21.869
832 d.4.3	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²		
		poz.829	m ²	73.680	
				RAZEM	73.680
833 d.4.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.832	m ² m ²	73.680	
				RAZEM	73.680
834 d.4.3	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.827*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
835 d.4.3	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.834	m ³ m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
836 d.4.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.834	m ³ m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
837 d.4.3	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach	m ²		
		poz.831	m ²	21.869	
				RAZEM	21.869
4.4		Sala lekcyjna - 304 i 305			
838 d.4.4	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej 7.53*9.94+1.44*0.86	m ² m ²	76.087	
				RAZEM	76.087

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
839 d.4.4	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
840 d.4.4	KNR AT-12 0401-03 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami wełną mineralną miękką gr, około 200mm	m ²		
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
841 d.4.4	KNR AT-12 0401-06 analogia	Podłoga pływająca - Ułożenie na wzdłuż belek drewnianych pasków z filcu gr.1, 0cm oraz pokrycie podłogi płytą MFP gr 22mm	m ²		
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
842 d.4.4	KNR AT-12 0401-03 analogia	Ułożenie warstwy wełny mineralnej o parametrach ni gorszych niż Rockwool SU-PERROCK gr. 20mm	m ²		
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
843 d.4.4	KNR AT-12 0401-06 analogia	Podłoga pływająca - Ułożenie podłogi pływającej z dwóch warstw płyty MFM gr. 8, 0mm układanych na mijankę i skręconych razem śrubami Krotność = 2	m ²		
		7.53*9.94+1.44*0.86	m ²	76.087	
				RAZEM	76.087
844 d.4.4	NNRNKB 202 1136-01	Wykonanie posadzki z paneli o parametrach nie gorszych niż KRONOPOL Villero-y i Boch Plaza Oak z listwami	m ²		
		6.26*9.50+1.44*0.86	m ²	60.708	
				RAZEM	60.708
845 d.4.4	KNR 4-01 0432-01 analogia	Demontaż okien wylazowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
846 d.4.4	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		1.0*3.0*6	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
847 d.4.4	KNR 4-01 0430-01 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu	m ²		
		1.60*0.80*6	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
848 d.4.4	KNR 4-01 0522-02	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy z cynku z połączeniami na rąbek	m ²		
		1.0*3.0*6	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
849 d.4.4	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		(1.0*2+1.80*2)*6	m	33.600	
				RAZEM	33.600
850 d.4.4	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej o parametrach nie gorszych niż FAKRO F-PPV 78x160cm	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
851 d.4.4	NNRNKB 202 0532-03 analogia	Obrobienie wylazów dachowych w dachach krytych blachą tytan-cynk	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
852 d.4.4	KNR AT-43 0302-02	Zabezpieczenie ogniochronne belek i słupów drewnianych z płyt gipsowo-kartonowych-odporność ogniowa R 60 (system 6.30.00)	m ²		
		0.20*4*3.45*2	m ²	5.520	
		(0.74*2+0.21)*1.75*4	m ²	11.830	
				RAZEM	17.350
853 d.4.4	KNR AT-43 0309-02 analogia	Obudowa okien dachowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
854 d.4.4	KNR AT-43 0203-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 z ociepleniem płytami z wełny mineralnej gr. 50 mm, folią paroizolacyjną i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe płytami do REI 60	m ²		
		9.84*3.82*2	m ²	75.178	
				RAZEM	75.178

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
855 d.4.4	KNR AT-43 0107-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym do REI 60 16.60 5.45*2.50 3.10*3.00	m ² m ² m ² m ²	 16.600 13.625 9.300	
				RAZEM	39.525
856 d.4.4	KNR AT-43 0104-06	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym do REI60 14.20 9.84*1.26 6.33*1.26	m ² m ² m ² m ²	 14.200 12.398 7.976	
				RAZEM	34.574
857 d.4.4	KNR-W 2-02 0830-02 analogia stupy skosy ściany 2 stronnie ściany 1 stronnie	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i skosach z płyt gipsowych poz.852 poz.854 poz.855*2 poz.856	m ² m ² m ² m ²	 17.350 75.178 79.050 34.574	
				RAZEM	206.152
858 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.857	m ² m ²	 206.152	
				RAZEM	206.152
859 d.4.4	KNR 4-01 0354-04	Demontaż istniejących drzwi drewnianych oraz przekazanie w stanie nienaruszonym do muzeum 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
860 d.4.4	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi akustycznych 60db z obróbką osadzenia 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
861 d.4.4	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi EI60 z obróbką osadzenia 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
862 d.4.4	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wejściowych na poddasze, wzór jak istniejące zdemontowane 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
863 d.4.4	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.839*0.05*1.3	m ³ m ³	 4.946	
				RAZEM	4.946
864 d.4.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.863	m ³ m ³	 4.946	
				RAZEM	4.946
865 d.4.4	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.863	m ³ m ³	 4.946	
				RAZEM	4.946
866 d.4.4	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach 57.89	m ² m ²	 57.890	
				RAZEM	57.890
4.5		Pom. magazynowe - 306			
867 d.4.5	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej 7.10*5.00	m ² m ²	 35.500	
				RAZEM	35.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
868 d.4.5	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 7.10*5.00	m ² m ²	 35.500	
				RAZEM	35.500
869 d.4.5	KNR AT-12 0401-03 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami wełną mineralną miękka gr, około 200mm 7.10*5.00	m ² m ²	 35.500	
				RAZEM	35.500
870 d.4.5	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 7.10*5.00	m ² m ²	 35.500	
				RAZEM	35.500
871 d.4.5	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi EI60 z obróbką osadzenia 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
872 d.4.5	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.868*0.05*1.3	m ³ m ³	 2.308	
				RAZEM	2.308
873 d.4.5	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km poz.872	m ³ m ³	 2.308	
				RAZEM	2.308
874 d.4.5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.872	m ³ m ³	 2.308	
				RAZEM	2.308
4.6		Komunikacja - 307 i 308			
875 d.4.6	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i listew podłogowych malowanych lakierem chemoutwardzalnym wraz z naprawą i uzupełnieniem ubytków 3.90*2.79+3.74*1.48+1.43*0.66+0.90*0.30	m ² m ²	 17.630	
				RAZEM	17.630
876 d.4.6	ORGB 2-02 1135-04 analiza indywidualna	Lakierowanie posadzek i parkietów (1 x podkładowo, 3 x nawierzchniowo) wraz z renowacją listew przypodłogowych poz.875	m ² m ²	 17.630	
				RAZEM	17.630
877 d.4.6	KNR 4-03 1001-04 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
878 d.4.6	KNR 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku o szerokości do 15 cm - zatynkowanie bruzd instalacji elektrycznych - Tynk wapienny np. Baumit RK 38 poz.877	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
879 d.4.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów <ściany>(3.90*2+3.74*2+1.48*2+2.79*2)*2.52 <sufit>3.90*2.79+3.74*1.48+1.43*0.66	m ² m ² m ²	 60.026 17.360	
				RAZEM	77.386
880 d.4.6	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na ścianach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <ściany>(3.90*2+3.74*2+1.48*2+2.79*2)*2.52	m ² m ²	 60.026	
				RAZEM	60.026
881 d.4.6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie dwuwarstwowe na sufitach np. Baumit Kalkglatte ok. 4 mm <sufit>3.90*2.79+3.74*1.48+1.43*0.66	m ² m ²	 17.360	
				RAZEM	17.360
882 d.4.6	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie poz.879	m ² m ²	 77.386	
				RAZEM	77.386
883 d.4.6	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farba krzemianowa poz.882	m ² m ²	 77.386	
				RAZEM	77.386

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
884 d.4.6	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.877*0.10*0.05*1.3	m ³ m ³	 0.130	 0.130
				RAZEM	0.130
885 d.4.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.884	m ³ m ³	 0.130	 0.130
				RAZEM	0.130
886 d.4.6	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.884	m ³ m ³	 0.130	 0.130
				RAZEM	0.130
887 d.4.6	KNR 0-23 2611-01 analogia	Zmycie powierzchni posadzki oraz oczyszczenie całości pomieszczenia wraz z wyposażeniem po wykonanych robotach poz.881	m ² m ²	 17.360	 17.360
				RAZEM	17.360
4.7	Pom. techniczne - 309				
888 d.4.7	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie podłogi drewnianej 7.53*5.93	m ² m ²	 44.653	 44.653
				RAZEM	44.653
889 d.4.7	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep poz.888	m ² m ²	 44.653	 44.653
				RAZEM	44.653
890 d.4.7	KNR 4-01 0408-03 analogia	Wzmocnienie belek drewnianych stropu poprzez obustronne dokręcenie belek drewnianych o przekroju 60x260mm. Skręcenie śrubami M20 klasy 8.8 w rozstawie co 1,0m 7.90*7	m m	 55.300	 55.300
				RAZEM	55.300
891 d.4.7	KNR AT-12 0401-03 analogia	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami wełną mineralną miękką gr, około 200mm poz.888	m ² m ²	 44.653	 44.653
				RAZEM	44.653
892 d.4.7	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm poz.888	m ² m ²	 44.653	 44.653
				RAZEM	44.653
893 d.4.7	KNR-W 2-02 1027-02 analiza indywidualna	Dostawa i montaż drzwi EI60 z obróbką osadzenia 1.00*2.05	m ² m ²	 2.050	 2.050
				RAZEM	2.050
894 d.4.7	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie gruzu z budynku poz.889*0.05*1.3	m ³ m ³	 2.902	 2.902
				RAZEM	2.902
895 d.4.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km poz.894	m ³ m ³	 2.902	 2.902
				RAZEM	2.902
896 d.4.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km; krotność = 3 Krotność = 3 poz.894	m ³ m ³	 2.902	 2.902
				RAZEM	2.902
5	Akustyka				
5.1	ADAPTACJA AKUSTYCZNA SALI KONCERTOWEJ				
897 d.5.1	kalk. własna	Niezbędny demontaż wyposażenia i wystroju wnętrza holu głównego 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
898 d.5.1	KNR 2-02 2003-06 analiza indywidualna	Konstrukcja montażowa dla paneli perforowanych (AA.PP) 3.60*3.60+2.82*3.60	m ² m ²	 23.112	 23.112
				RAZEM	23.112

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
899 d.5.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr. 200 mm 3.60*3.60+2.82*3.60	m ² m ²	 23.112	
				RAZEM	23.112
900 d.5.1	KNR 2-02 2005-01 analogia	Okładziny ścian z paneli perforowanych AA.PP 3.60*3.60+2.82*3.60	m ² m ²	 23.112	
				RAZEM	23.112
901 d.5.1	kalk. własna	Montaż dyfuzorów szczelinowych pionowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
902 d.5.1	kalk. własna	Wykonanie projektu konstrukcyjno-montażowego paneli perforowanych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
903 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji pod montaż kotar akustycznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
904 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kotar akustycznych o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
905 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji pod montaż paneli sufitowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
906 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli sufitowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
907 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji pod panele odbijające 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
908 d.5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż paneli odbijających 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZENIA 301			
909 d.5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów akustycznych pomieszczenia 19.87	m ² p.u. m ² p.u.	 19.870	
				RAZEM	19.870
5.3		ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZENIA 304			
910 d.5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów akustycznych pomieszczenia 66.87	m ² p.u. m ² p.u.	 66.870	
				RAZEM	66.870
6 45314320-0		Okablowanie strukturalne			
6.1		Okablowanie - hol wejściowy			
911 d.6.1	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek 50.0+60.0+38.0+12.0*3	m m	 184.000	
				RAZEM	184.000
912 d.6.1	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek 75.0	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
913 d.6.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek (50.0+60.0+38.0+12.0*3)*3+25.0*4+15.0*4+15.0*4	m m	 772.000	
				RAZEM	772.000
914 d.6.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie kabla sygnałowego audio/DMX 2x0,23mm+ekran z zarobieniem końcówek 30.0*2+25.0*2+36.0*2+15.0*2	m m	 212.000	
				RAZEM	212.000
915 d.6.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie kabla głośnikowego 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
916 d.6.1	KNR AT-14 0102-01	Układanie kabla koncentrycznego 50ohm Tri-Lan 240 z zarobieniem końcówek 15.0	m m	 15.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
917	KNR AT-15 d.6.1 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm	m		15.000
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
918	KNR AT-14 d.6.1 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
919	KNR AT-14 d.6.1 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.911+poz.912+poz.913+poz.914+poz.916	m		
			m	1258.000	
				RAZEM	1258.000
920	KNR AT-14 d.6.1 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
921	KNR AT-14 d.6.1 0106-01	Montaż gniazd DMX	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
922	d.6.1 kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
923	d.6.1 kalk. własna	Włacznie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.2		Okablowanie - pom. 113			
924	KNR AT-14 d.6.2 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m		
		32.0	m	32.000	
				RAZEM	32.000
925	KNR AT-14 d.6.2 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m		
		3*32.0+2*32.0	m	160.000	
				RAZEM	160.000
926	KNR AT-15 d.6.2 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm	m		
		35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
927	KNR AT-14 d.6.2 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
928	KNR AT-14 d.6.2 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.924+poz.925	m		
			m	192.000	
				RAZEM	192.000
929	KNR AT-14 d.6.2 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
930	KNR AT-14 d.6.2 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
931	d.6.2 kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
932	d.6.2 kalk. własna	Włacznie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.3		Okablowanie - pom. 115			
933	KNR AT-14 d.6.3 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
934	KNR AT-14 d.6.3 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
935 d.6.3	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek 3*38.0	m m	 114.000	
				RAZEM	114.000
936 d.6.3	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm 40.0	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
937 d.6.3	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
938 d.6.3	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.933+poz.935+poz.934	m m	 194.000	
				RAZEM	194.000
939 d.6.3	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
940 d.6.3	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
941 d.6.3	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.4		Okablowanie - pom. 118			
942 d.6.4	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek 68.0	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
943 d.6.4	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek 65.0	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
944 d.6.4	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek 65.0	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
945 d.6.4	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek 3*68.0+3*65.0	m m	 399.000	
				RAZEM	399.000
946 d.6.4	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm 120.0	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
947 d.6.4	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
948 d.6.4	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.942+poz.945+poz.943+poz.944	m m	 597.000	
				RAZEM	597.000
949 d.6.4	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
950 d.6.4	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKZ 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
951 d.6.4	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
952 d.6.4	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
953 d.6.4	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie 1	kpl. kpl.	 1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.5		Okablowanie - pom. 203		RAZEM	1.000
954 d.6.5	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek 20.0	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
955 d.6.5	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek 3*20.0+2*18.0	m m	96.000	
				RAZEM	96.000
956 d.6.5	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
957 d.6.5	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
958 d.6.5	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.954+poz.955	m m	116.000	
				RAZEM	116.000
959 d.6.5	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
960 d.6.5	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
961 d.6.5	kalk. własna	Przebiecia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
962 d.6.5	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.6		Okablowanie - pom. 204			
963 d.6.6	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek 40.0	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
964 d.6.6	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek 40.0	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
965 d.6.6	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek 3*40.0	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
966 d.6.6	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
967 d.6.6	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
968 d.6.6	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.965+poz.963+poz.964	m m	200.000	
				RAZEM	200.000
969 d.6.6	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
970 d.6.6	kalk. własna	Przebiecia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
971 d.6.6	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.7		Okablowanie - pom. 210			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
972 d.6.7	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek 35.0	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
973 d.6.7	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek 3*35.0+2*35.0	m m	 175.000	
				RAZEM	175.000
974 d.6.7	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
975 d.6.7	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
976 d.6.7	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.972+poz.973	m m	 210.000	
				RAZEM	210.000
977 d.6.7	KNR AT-14 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKW 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
978 d.6.7	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
979 d.6.7	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
980 d.6.7	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.8		Okablowanie - pom. 216			
981 d.6.8	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek 2*65.0	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
982 d.6.8	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm 65.0	m m	 65.000	
				RAZEM	65.000
983 d.6.8	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.981	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
984 d.6.8	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
985 d.6.8	kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
986 d.6.8	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.9		Okablowanie - pom. 217			
987 d.6.9	KNR AT-14 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek 2*70.0	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
988 d.6.9	KNR AT-15 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm 70.0	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
989 d.6.9	KNR AT-14 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.987	m m	 140.000	
				RAZEM	140.000
990 d.6.9	KNR AT-14 0106-01	Montaż gniazd DANTE	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
991	kalk. własna	Przebiecia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.		
d.6.9		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
992	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.		
d.6.9		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.10		Okablowanie - pom. 301			
993	KNR AT-14	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m		
d.6.1	0102-01	6*10.0	m	60.000	
0				RAZEM	60.000
994	KNR AT-15	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm	m		
d.6.1	0104-04	10	m	10.000	
0				RAZEM	10.000
995	KNR AT-14	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m		
d.6.1	0102-05	poz.993	m	60.000	
0				RAZEM	60.000
996	kalk. własna	Przebiecia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.		
d.6.1		1	kpl.	1.000	
0				RAZEM	1.000
997	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.		
d.6.1		1	kpl.	1.000	
0				RAZEM	1.000
6.11		Okablowanie - pom. 302			
998	KNR AT-14	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m		
d.6.1	0102-01	2*12.0	m	24.000	
1				RAZEM	24.000
999	KNR AT-15	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm	m		
d.6.1	0104-04	12.0	m	12.000	
1				RAZEM	12.000
1000	KNR AT-14	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu	m		
d.6.1	0102-05	poz.998	m	24.000	
1				RAZEM	24.000
1001	KNR AT-14	Montaż gniazd DANTE	szt.		
d.6.1	0106-01	1	szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
1002	kalk. własna	Przebiecia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku	kpl.		
d.6.1		1	kpl.	1.000	
1				RAZEM	1.000
1003	kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie	kpl.		
d.6.1		1	kpl.	1.000	
1				RAZEM	1.000
6.12		Okablowanie - pom. 303			
1004	KNR AT-14	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek	m		
d.6.1	0102-01	2*20.0	m	40.000	
2				RAZEM	40.000
1005	KNR AT-15	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm	m		
d.6.1	0104-04				
2					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
1006	KNR AT-14 d.6.1 0102-05 2	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.1004	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
1007	KNR AT-14 d.6.1 0106-01 2	Montaż gniazd DANTE 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1008	d.6.1 kalk. własna 2	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1009	d.6.1 kalk. własna 2	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.13		Okablowanie - pom. 304			
1010	KNR AT-14 d.6.1 0102-02 3	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 16 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek 35.0	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
1011	KNR AT-14 d.6.1 0102-01 3	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek 3*35.0+2*25.0+2*35.0	m m	 225.000	
				RAZEM	225.000
1012	KNR AT-15 d.6.1 0104-04 3	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm 40.0	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
1013	KNR AT-14 d.6.1 0104-02 3	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1014	KNR AT-14 d.6.1 0102-05 3	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.1010+poz.1011	m m	 260.000	
				RAZEM	260.000
1015	KNR AT-14 d.6.1 0106-01 3	Montaż kaset światłowodowych FBKW 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1016	KNR AT-14 d.6.1 0106-01 3	Montaż gniazd DANTE 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1017	d.6.1 kalk. własna 3	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1018	d.6.1 kalk. własna 3	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6.14		Okablowanie - do ruin kościoła			
1019	KNR AT-14 d.6.1 0102-02 4 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - 1 modowy z zarobieniem końcówek - doprowadzenie do ruin kościoła 300.0	m m	 300.000	
				RAZEM	300.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1020	KNR AT-14 d.6.1 4 0102-02 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel światłowodowy 8 żyłowy - wielomodowy z zarobieniem końcówek - doprowadzenie do ruin kościoła 300	m m	 300.000	 300.000
				RAZEM	300.000
1021	KNR AT-14 d.6.1 4 0102-01 analogia	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel FTP CAT6 z zarobieniem końcówek - doprowadzenie do ruin kościoła 3*300.0	m m	 900.000	 900.000
				RAZEM	900.000
1022	KNR AT-15 d.6.1 4 0104-04	Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 48 mm 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
1023	KNNR 5 d.6.1 4 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 280.0*0.7*0.4	m ³ m ³	 78.400	 78.400
				RAZEM	78.400
1024	KNNR 5 d.6.1 4 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 280.0*0.7*0.4	m ³ m ³	 78.40	 78.40
				RAZEM	78.40
1025	KNNR 5 d.6.1 4 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 280.0*2	m m	 560.000	 560.000
				RAZEM	560.000
1026	KNNR 5 d.6.1 4 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 50 mm 280.0	m m	 280	 280
				RAZEM	280
1027	KNR AT-14 d.6.1 4 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
1028	KNR AT-14 d.6.1 4 0102-05	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - dodatek za wciąganie na całej długości w peszlu poz.1019+poz.1020+poz.1021	m m	 1500.000	 1500.000
				RAZEM	1500.000
1029	KNR AT-14 d.6.1 4 0106-01	Montaż kaset światłowodowych FBKZ 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1030	d.6.1 4 kalk. własna	Rozbiórka i odtworzenie utwardzeń na trasie przebiegu kabla 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1031	d.6.1 4 kalk. własna	Przebicia i zamurowania przebić w ścianach i stropach budynku 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1032	d.6.1 4 kalk. własna	Włączenie przewodów do gniazd i urządzeń multimedialnych, próby, sprawdzenia, uruchomienie 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000